
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Wołominie
NAZWA INWESTORA: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
ADRES INWESTORA: ul. Gdyńska 1/3 Wołomin

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|-----------------------|---|----------------|--|-----------------|
| KOSZTORYS: | | | | | |
| 1 | | Korytarz | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | | |
| | | ściany 43,11 * 2 * 2,98 + 28,32 * 2 * 2,98 + [3,21 + 4,96] * 2 * 2,98 -[0,9 * 2,05] * 30,0 A (Suma częściowa) | m2 m2 m2 | 474,42 -55,35 ----- 419,07 | |
| | | sufity 43,11 * 2,00 + 28,32 * 2,00 + 3,21 * 4,96 B (Suma częściowa) | m2 m2 | 158,78 ----- 158,78 | |
| | | | | RAZEM | 577,85 |
| 2 d.1 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | 419,07 | m2 | 419,07 | |
| | | | | RAZEM | 419,07 |
| 3 d.1 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | 158,78 | m2 | 158,78 | |
| | | | | RAZEM | 158,78 |
| 4 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | 419,07 | m2 | 419,07 | |
| | | | | RAZEM | 419,07 |
| 5 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome | m2 | | |
| | | 158,78 | m2 | 158,78 | |
| | | | | RAZEM | 158,78 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | | |
| | | [43,11 * 2 + 28,32 * 2] * 2,00 + [3,21 + 4,96] * 2 * 2,98 | m2 | 334,41 | |
| | | | | RAZEM | 334,41 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | | |
| | | 43,11 * 2,00 + 28,32 * 2 + 3,21 * 4,96 | m2 | 158,78 | |
| | | | | RAZEM | 158,78 |
| 8 d.1 | kalkulacja własna | Montaż na ścianach i drzwiach paneli zabezpieczających PCV o wys. 1,0m | | | |
| | | [43,11 + 28,32] * 2 | | 142,86 | |
| | | | | RAZEM | 142,86 |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | 1,05 * 2,05 * 35 | m2 | 75,34 | |
| | | | | RAZEM | 75,34 |
| 10 d.1 | KNR-W 2-02 1025-01 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 | szt. | | |
| | | 34 | szt. | 34,00 | |
| | | | | RAZEM | 34,00 |
| 11 d.1 | KNR-W 2-02 1021-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane - wg opisu | m2 | | |
| | | 1,1 * 2,05 * 23 + 1,0 * 2,05 * 9 + 0,9 * 2,05 * 2 | m2 | 74,01 | |
| | | | | RAZEM | 74,01 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m | | |
| | | (1,05 + 20,5) * 34 * 2 | m | 1 465,40 | |
| | | | | RAZEM | 1 465,40 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-------------------------------|---|----------|-------------------------------|----------|
| 13 d.1 | KNR 4-01 0329-02 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m2 | | |
| | | 1,1 * 2,05 | m2 | 2,26 | |
| | | | | RAZEM | 2,26 |
| 14 d.1 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 | | |
| | | 1,1 * 2,05 * 3 | m3 | 6,77 | |
| | | | | RAZEM | 6,77 |
| 15 d.1 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 1,1 * 2,05 * 3 * 2 | m2 | 13,53 | |
| | | | | RAZEM | 13,53 |
| 16 d.1 | KNNR 7 0503-08 z.o.3.4. | Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaż | m2 | | |
| | | 2,00 * 2,98 * 2 | m2 | 11,92 | |
| | | | | RAZEM | 11,92 |
| 17 d.1 | kalkulacja własna | Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe dwuskrzydłowe na oddział - szerokość w świetle skrzydła głównego 110cm, całkowita szerokość drzwi z ościeżnicą 200cm | | | |
| | | 2 | | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 18 d.1 | KNNR 7 0503-08 | Drzwi przymykowe aluminiowe | m2 | | |
| | | 2,00 * 2,98 * 2 | m2 | 11,92 | |
| | | | | RAZEM | 11,92 |
| 19 d.1 | KNNR 7 0505-05 z.o.3.4. | Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych nieotwierane - powierzchnia pow. 10 m2 - demontaż | m2 | | |
| | | 6 * 2,98 | m2 | 17,88 | |
| | | | | RAZEM | 17,88 |
| 20 d.1 | KNNR 7 0505-03 | Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m2 | m2 | | |
| | | (2,5 + 1,25) * 2,98 | m2 | 11,18 | |
| | | | | RAZEM | 11,18 |
| 2 | | Salę chorych | | | |
| 21 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | | |
| | | ściany [16 * 6,0 * 2 + 13 * 5,0 * 2 + 21 * 3,0 * 2 + 4 * 6,0 * 2] * 2,98 A (Suma częściowa) | m2 m2 | 1 478,08 ----- 1 478,08 | |
| | | sufity 12 * 18,3 + 4 * 37,2 + 13 * 13,2 B (Suma częściowa) | m2 m2 | 540,00 ----- 540,00 | |
| | | | | RAZEM | 2 018,08 |
| 22 d.2 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | 1478,08 | m2 | 1 478,08 | |
| | | | | RAZEM | 1 478,08 |
| 23 d.2 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | 540 | m2 | 540,00 | |
| | | | | RAZEM | 540,00 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------|---|----------|---------------------------|----------|
| 24 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | 1478,08 | m2 | 1 478,08 | |
| | | | | RAZEM | 1 478,08 |
| 25 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome | m2 | | |
| | | 540 | m2 | 540,00 | |
| | | | | RAZEM | 540,00 |
| 26 d.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | | |
| | | $[16 * 6,0 * 2 + 13 * 5,0 * 2 + 21 * 3,0 * 2 + 4 * 6,0 * 2] * 2,98$ | m2 | 1 478,08 | |
| | | | | RAZEM | 1 478,08 |
| 27 d.2 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | | |
| | | $12 * 18,3 + 4 * 37,2 + 13 * 13,2$ | m2 | 540,00 | |
| | | | | RAZEM | 540,00 |
| 28 d.2 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie okien | m2 | | |
| | | okna $2,60 * 2,0 * 20 + 20 * 1,1 * 2,0$ | m2 | 148,00 | |
| | | | | RAZEM | 148,00 |
| 3 | | Dodatkowe nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na pokój ordynatora i pielęgniarki oddziałowej | | | |
| 29 d.3 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | | |
| | | ściany $[6,0 * 4 + 3,0 * 4] * 2,98$ A (Suma częściowa) | m2 m2 | 107,28 ----- 107,28 | |
| | | sufity $18,3 * 2 + 19,5$ B (Suma częściowa) | m2 m2 | 56,10 ----- 56,10 | |
| | | | | RAZEM | 163,38 |
| 30 d.3 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | 107,28 | m2 | 107,28 | |
| | | | | RAZEM | 107,28 |
| 31 d.3 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | 56,10 | m2 | 56,10 | |
| | | | | RAZEM | 56,10 |
| 32 d.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | 107,28 | m2 | 107,28 | |
| | | | | RAZEM | 107,28 |
| 33 d.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome | m2 | | |
| | | 56,10 | m2 | 56,10 | |
| | | | | RAZEM | 56,10 |
| 34 d.3 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | | |
| | | $[6,0 * 4 + 3,0 * 4] * 2,98$ | m2 | 107,28 | |
| | | | | RAZEM | 107,28 |
| 35 d.3 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | | |
| | | $18,3 * 2 + 19,5$ | m2 | 56,10 | |
| | | | | RAZEM | 56,10 |
| 36 d.3 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie okien | m2 | | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|----------------------------------|--|-------------|-----------------|--------|
| | | okna 2,60 * 2,0 * 2 + 1,1 * 2,0 * 3 | m2 | 17,00 | |
| | | | | RAZEM | 17,00 |
| 37 d.3 | KNR AT-23 0101-01 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | | |
| | | 18,3 | m2 | 18,30 | |
| | | | | RAZEM | 18,30 |
| 38 d.3 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome | m2 | | |
| | | 18,3 | m2 | 18,30 | |
| | | | | RAZEM | 18,30 |
| 39 d.3 | KNR AT-23 0206-07 | Okładziny podłogowe z płytek gresowych na zaprawie klejowej, płytki np. Nowa Gala lub równoważne, w normie zużycia przewidziano wykonanie cokolika | m2 | | |
| | | 18,3 | m2 | 18,30 | |
| | | | | RAZEM | 18,30 |
| 4 | | Montaż wykładziny | | | |
| 40 d.4 | kalkulacja własna | Demontaż starej wykładziny | | | |
| | | 158,78 18,3 * 2 | | 158,78 36,60 | |
| | | | | RAZEM | 195,38 |
| 41 d.4 | KNR 4-01 0804-03 analogia | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - naprawa warstwy podposadzkowej - wylewka cementowa | miej sc. | | |
| | | 50,00 | miej sc. | 50,00 | |
| | | | | RAZEM | 50,00 |
| 42 d.4 | KNR 4-01 0804-05 | Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko - naprawa warstwy podposadzkowej - wylewka cementowa | m | | |
| | | 50 | m | 50,00 | |
| | | | | RAZEM | 50,00 |
| 43 d.4 | KNR AT-23 0101-01 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | | |
| | | 158,78 36,6 | m2 m2 | 158,78 36,60 | |
| | | | | RAZEM | 195,38 |
| 44 d.4 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome | m2 | | |
| | | 158,78 36,6 | m2 m2 | 158,78 36,60 | |
| | | | | RAZEM | 195,38 |
| 45 d.4 | NNRNKB 202 1130-02 1130-03 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 | | |
| | | 158,78 36,6 | m2 m2 | 158,78 36,60 | |
| | | | | RAZEM | 195,38 |
| 46 d.4 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome, gruntowanie pod posadzki PCV | m2 | | |
| | | 158,78 36,6 | m2 m2 | 158,78 36,60 | |
| | | | | RAZEM | 195,38 |
| 47 d.4 | ZKNR C-2 0606-04 9914 | Klejenie wykładzin rulonowych PCV na przygotowanym podłożu. Wykładzina wywinięta na cokół na ścianach do wys. 10cm. Naroża klejone. W progu drzwi na łączeniu z inną posadzką zamontowana aluminiowa lub mosiężna listwa progowa, w normie zużycia przewidziano wykonanie wywinięcia cokolika wysokości 10 cm | m2 | | |
| | | 158,8 36,6 | m2 m2 | 158,80 36,60 | |
| | | | | RAZEM | 195,40 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------------------|--|-------------|---------|--------|
| 48 d.4 | ZKNR C-2 0610-04 | Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 158,8 | m2 | 158,80 | |
| | | 36,6 | m2 | 36,60 | |
| | | | | RAZEM | 195,40 |
| 5 | | Kuchenska oddziałowa | | | |
| 49 d.5 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | | |
| | | 4,35 * 2,75 + 1,88 * 2,35 | m2 | 16,38 | |
| | | | | RAZEM | 16,38 |
| 50 d.5 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | 16,38 | m2 | 16,38 | |
| | | | | RAZEM | 16,38 |
| 51 d.5 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome | m2 | | |
| | | 16,38 | m2 | 16,38 | |
| | | | | RAZEM | 16,38 |
| 52 d.5 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | | |
| | | 16,38 | m2 | 16,38 | |
| | | | | RAZEM | 16,38 |
| 53 d.5 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz cokolikami | m2 | | |
| | | 4,35 * 2,75 + 1,88 * 2,35 | m2 | 16,38 | |
| | | | | RAZEM | 16,38 |
| 54 d.5 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - okładziny ceramiczne na ścianach pozostających | m2 | | |
| | | [4,35 + 2,75 + 1,88] * 2 * 2,96 | m2 | 53,16 | |
| | | | | RAZEM | 53,16 |
| 55 d.5 | KNR 4-01 0804-03 analogia | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - naprawa warstwy podposadzkowej - wylewka cementowa | miej sc. | | |
| | | 5 | miej sc. | 5,00 | |
| | | | | RAZEM | 5,00 |
| 56 d.5 | KNR 4-01 0804-05 | Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko - naprawa warstwy podposadzkowej - wylewka cementowa | m | | |
| | | 5 | m | 5,00 | |
| | | | | RAZEM | 5,00 |
| 57 d.5 | KNR AT-23 0101-01 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | | |
| | | 16,38 | m2 | 16,38 | |
| | | | | RAZEM | 16,38 |
| 58 d.5 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome | m2 | | |
| | | 16,38 | m2 | 16,38 | |
| | | | | RAZEM | 16,38 |
| 59 d.5 | KNR AT-23 0206-07 | Okładziny podłogowe z płytek gresowych na zaprawie klejowej, płytki np. Nowa Gala lub równoważne, w normie zużycia przewidziano wykonanie cokolika | m2 | | |
| | | 16,38 | m2 | 16,38 | |
| | | | | RAZEM | 16,38 |
| 60 d.5 | KNR AT-22 0101-02 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe | m2 | | |
| | | 53,16 | m2 | 53,16 | |
| | | | | RAZEM | 53,16 |
| 61 d.5 | KNR AT-22 0204-07 | Okładziny ściennie z płytek gresowych na zaprawie klejowej, płytki np. Nowa Gala lub równoważne | m2 | | |
| | | 53,16 | m2 | 53,16 | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------------------|--|-------------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 53,16 |
| 62 d.5 | kalkulacja własna | Prace sanitarne w kuchni - montaż zlewu wraz z poprowadzeniem instalacji | | | |
| | | 1 | | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 6 | | Łazienki i brudownik | | | |
| 63 d.6 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | | |
| | | 12,1 + 11,4 + 6,0 + 12,0 | m2 | 41,50 | |
| | | | | RAZEM | 41,50 |
| 64 d.6 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | 41,5 | m2 | 41,50 | |
| | | | | RAZEM | 41,50 |
| 65 d.6 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome | m2 | | |
| | | 41,5 | m2 | 41,50 | |
| | | | | RAZEM | 41,50 |
| 66 d.6 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | | |
| | | 41,5 | m2 | 41,50 | |
| | | | | RAZEM | 41,50 |
| 67 d.6 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz cokolikami | m2 | | |
| | | 12,1 + 11,4 + 6,0 + 12,0 | m2 | 41,50 | |
| | | | | RAZEM | 41,50 |
| 68 d.6 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - okładziny ceramiczne na ścianach pozostających | m2 | | |
| | | $(5 * 8 + 3 * 11 + 1,5 * 6) * 2$ | m2 | 164,00 | |
| | | | | RAZEM | 164,00 |
| 69 d.6 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | | |
| | | 1,2 * 2,98 | m2 | 3,58 | |
| | | | | RAZEM | 3,58 |
| 70 d.6 | KNR 4-01 0804-03 analogia | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - naprawa warstwy podposadzkowej - wylewka cementowa | miej sc. | | |
| | | 10 | miej sc. | 10,00 | |
| | | | | RAZEM | 10,00 |
| 71 d.6 | KNR 4-01 0804-05 | Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko - naprawa warstwy podposadzkowej - wylewka cementowa | m | | |
| | | 10 | m | 10,00 | |
| | | | | RAZEM | 10,00 |
| 72 d.6 | KNR AT-23 0101-01 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | | |
| | | 41,50 | m2 | 41,50 | |
| | | | | RAZEM | 41,50 |
| 73 d.6 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome | m2 | | |
| | | 41,50 | m2 | 41,50 | |
| | | | | RAZEM | 41,50 |
| 74 d.6 | KNR AT-23 0206-07 | Okładziny podłogowe z płytek gresowych na zaprawie klejowej, płytki np. Nowa Gala lub równoważne, w normie zużycia przewidziano wykonanie cokolika | m2 | | |
| | | 41,50 | m2 | 41,50 | |
| | | | | RAZEM | 41,50 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|----------------------|--|------|---------|--------|
| 75 d.6 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 164,00 | m2 | 164,00 | |
| | | | | RAZEM | 164,00 |
| 76 d.6 | KNR AT-22 0101-02 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe | m2 | | |
| | | $(5 * 8 + 3 * 11 + 1,5 * 6) * 2,98$ | m2 | 244,36 | |
| | | | | RAZEM | 244,36 |
| 77 d.6 | KNR AT-22 0204-07 | Okładziny ściennie z płytek gresowych na zaprawie klejowej, płytki np. Nowa Gala lub równoważne | m2 | | |
| | | 244,36 | m2 | 244,36 | |
| | | | | RAZEM | 244,36 |
| 78 d.6 | kalkulacja własna | Demontaż umywalki | | | |
| | | 6 | | 6,00 | |
| | | | | RAZEM | 6,00 |
| 79 d.6 | kalkulacja własna | Demontaż baterii umywalkowej | | | |
| | | 6 | | 6,00 | |
| | | | | RAZEM | 6,00 |
| 80 d.6 | kalkulacja własna | Demontaż wanny | | | |
| | | 2 | | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 81 d.6 | kalkulacja własna | Demontaż baterii wannowej | | | |
| | | 2 | | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 82 d.6 | kalkulacja własna | Demontaż miski ustępowej | | | |
| | | 4 | | 4,00 | |
| | | | | RAZEM | 4,00 |
| 83 d.6 | kalkulacja własna | Demontaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem | | | |
| | | 2 | | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 84 d.6 | kalkulacja własna | Demontaż baterii prysznicowej | | | |
| | | 2 | | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 85 d.6 | kalkulacja własna | Wykonanie brodzika w posadzce | | | |
| | | 2 | | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 86 d.6 | kalkulacja własna | Montaż umywalki | | | |
| | | 3 | | 3,00 | |
| | | | | RAZEM | 3,00 |
| 87 d.6 | kalkulacja własna | Montaż umywalki dla niepełnosprawnych | | | |
| | | 2 | | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 88 d.6 | kalkulacja własna | Montaż baterii umywalkowej | | | |
| | | 5 | | 5,00 | |
| | | | | RAZEM | 5,00 |
| 89 d.6 | kalkulacja własna | Montaż miski ustępowej | | | |
| | | 2 | | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|----------------------|--|------|---------|-------|
| 90 d.6 | | Montaż miski ustępowej dla niepełnosprawnych | | | |
| | | 2 | | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 91 d.6 | kalkulacja własna | Montaż zlewu gospodarczego | | | |
| | | 1 | | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 92 d.6 | kalkulacja własna | Montaż baterii zlewozmywakowej | | | |
| | | 1 | | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 93 d.6 | kalkulacja własna | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych | szt | | |
| | | 12 | szt | 12,00 | |
| | | | | RAZEM | 12,00 |
| 94 d.6 | kalkulacja własna | Wymiana pionów wod-kan | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 95 d.6 | | Wymiana podejść wod-kan pod armaturę sanitarną | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 7 | | Gazy medyczne | | | |
| 96 d.7 | kalkulacja własna | Montaż skrzynki gazów medycznych wraz z instalacją | | | |
| | | 1 | | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 97 d.7 | kalkulacja własna | Montaż gniazd gazów medycznych tlenowych wraz z instalacją | | | |
| | | 32 | | 32,00 | |
| | | | | RAZEM | 32,00 |
| 98 d.7 | kalkulacja własna | Montaż gniazd gazów medycznych próżni wraz z instalacją | | | |
| | | 36 | | 36,00 | |
| | | | | RAZEM | 36,00 |
| 8 | | Instalacja przyzywowa | | | |
| 99 d.8 | kalkulacja własna | Montaż instalacji przyzywowej w salach chorych przy łóżkach | kpl | | |
| | | 44 | kpl | 44,00 | |
| | | | | RAZEM | 44,00 |
| 100 d.8 | kalkulacja własna | Montaż instalacji przyzywowej w łazienkach | kpl | | |
| | | 3 | kpl | 3,00 | |
| | | | | RAZEM | 3,00 |
| 101 d.8 | kalkulacja własna | Montaż instalacji przyzywowej - centralka w dyżurce wraz z połączeniem | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 9 | | Monitoring sal chorych | | | |
| 102 d.9 | kalkulacja własna | Montaż kamer wraz z instalacją | kpl | | |
| | | 12 | kpl | 12,00 | |
| | | | | RAZEM | 12,00 |
| 103 d.9 | kalkulacja własna | Rejestrator + monitor (montaż na dyżurce pielęgniarek) | | | |
| | | 1 | | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |

Spis treści

| | |
|--|----|
| Strona Tytułowa | 1 |
| Przedmiar | 2 |
| 1 Korytarz | 2 |
| 2 Sale chorych | 3 |
| 3 Dodatkowe nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na pokój ordynatora i pielęgniarki oddziałowej | 4 |
| 4 Montaż wykładziny | 5 |
| 5 Kuchenka oddziałowa | 6 |
| 6 Łazienki i brudownik | 7 |
| 7 Gazy medyczne | 9 |
| 8 Instalacja przyzywowa | 9 |
| 9 Monitoring sal chorych | 9 |
| Spis treści | 10 |