

OPIS WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ:

ŚCIANY

S1 - malowanie farbą akrylową higieniczną

S2 - do wysokości sufitu podwieszonego wodoodporna, elastyczna okleina homogeniczna PCW, łączona z cokołami spawami w kolorze okleiny, powyżej sufitu podwieszonego malowanie farbą akrylową, higieniczną

S3 - okleina zabezpieczająca ścienna akrylowo-winylowa do wysokości 110cm od podłogi, wyżej malowanie farbą akrylową higieniczną, narożniki wypukłe zabezpieczone listwami ochronnymi CS POLSKA lub równoważnymi

POSADZKI

P1 - wykładzina bakteriostatyczna antypoślizgowa (R9) PCW gr. 2,0 mm, z cokołem wys.10cm na listwach profilujących,

P2 - wykładzina bakteriostatyczna antypoślizgowa (R9) wodoodporna, PCW gr. 2mm, z cokołem wysokości 10cm na listwach profilujących

SUFITY

G1 - malowanie farbą akrylową higieniczną

G2 - sufit podwieszony demontowalny, systemowy, z płyt z wełny szklanej 60x60cm, mocowane na systemowej konstrukcji nośnej

OZNACZENIA MEBLI I SPRZĘTU NA RYSUNKU TECHNOLOGII

Ba1	taboret metalowy tapicerowany na śrubie Ø 35 cm
Bb1	krzesło z tworzywa na stelażu metalowym
Bd1	fotel obrotowy z podłokietnikami do biurka
Bc1	krzesło tapicerowane na stelażu metalowym
Bd7	sofa 3-osobowa
Bd3/2	siedzisko z 2. siedzeniami
Bd3/3	siedzisko z 3. siedzeniami
Ca1	szafa lekarska 1-drzwiowa
Ce1	szafa biurowa
Cd1	szafka ubraniowa z drążkiem i półkami
Df1	stolik zabiegowy podręczny
Df2	stół do narzędzi chirurgicznych
Dk3	blat z płyty laminowanej, szer.60cm, z misą umywalkową i zlewem, na szafkach
Ds4;6	szafka stojąca podblatowa szerokości 40; 60 cm
Dw4;6	szafka wisząca głębokości 30 cm szerokości 40; 60 cm
Dz5;8	szafka stojąca podblatowa instalacyjna szerokości 50; 80 cm
Eb1	biurko lekarskie z szafką 120x75 cm
Ei1	stolik okolicznościowy kwadratowy 60 x 60 cm
Ei2	stolik okolicznościowy kwadratowy 80 x 80 cm
Ej1	lada recepcyjna w rejestratorni
Fi2	stelaż jezdny na worki z odpadami, z zamknięciem
Gb1	kozetka lekarska
Gh1	lampa zbiegowa sufitowa jednooprawowa mała
Gh2	lampa zbiegowa naścienna
Gh4	negatoskop ścienny 1-klatkowy
Ha1	drukarka sieciowa
Ha2	scaner
K3	telewizor naścienny
Mb1	aparat EKG na wózku
Tg1	chłodziarka podblatowa 150 l
Xa1	ZESTAW UMYWALKOWY: - lustro nad umywalką - dozownik mydła w płynie - dystrybutor ręczników papierowych - pojemnik na zużyte ręczniki - pojemnik zamykany na odpadki
Xa2	ZESTAW UMYWALKOWY z dezynfekcją: - lustro nad umywalką - dozownik mydła w płynie - dozownik środka dezynfekcyjnego - dystrybutor ręczników papierowych - pojemnik na zużyte ręczniki - pojemnik zamykany na odpadki
Xb1	wieszak ubraniowy ścienny krótki
Xb2	wieszak ubraniowy ścienny długi
Xc1	ZESTAW USTĘPOWY: - dozownik papieru toaletowego - szczotka do wc - pojemnik zamykany na odpadki

ściany istniejące

ściany projektowane

wyburzenia