
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Wołominie
NAZWA INWESTORA: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
ADRES INWESTORA: ul. Gdyńska 1/3 Wołomin

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Korytarz			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany 43,11 * 2 * 2,98 + 28,32 * 2 * 2,98 + [3,21 + 4,96] * 2 * 2,98 -[0,9 * 2,05] * 30,0 A (Suma częściowa)	m2 m2 m2	474,42 -55,35 ----- 419,07	
		sufity 43,11 * 2,00 + 28,32 * 2,00 + 3,21 * 4,96 B (Suma częściowa)	m2 m2	158,78 ----- 158,78	
				RAZEM	577,85
2 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		419,07	m2	419,07	
				RAZEM	419,07
3 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		158,78	m2	158,78	
				RAZEM	158,78
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		419,07	m2	419,07	
				RAZEM	419,07
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
		158,78	m2	158,78	
				RAZEM	158,78
6 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		[43,11 * 2 + 28,32 * 2] * 2,00 + [3,21 + 4,96] * 2 * 2,98	m2	334,41	
				RAZEM	334,41
7 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		43,11 * 2,00 + 28,32 * 2 + 3,21 * 4,96	m2	158,78	
				RAZEM	158,78
8 d.1	kalkulacja własna	Montaż na ścianach i drzwiach paneli zabezpieczających PCV o wys. 1,0m			
		[43,11 + 28,32] * 2		142,86	
				RAZEM	142,86
9 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,05 * 2,05 * 35	m2	75,34	
				RAZEM	75,34
10 d.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		34	szt.	34,00	
				RAZEM	34,00
11 d.1	KNR-W 2-02 1021-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane - wg opisu	m2		
		1,1 * 2,05 * 23 + 1,0 * 2,05 * 9 + 0,9 * 2,05 * 2	m2	74,01	
				RAZEM	74,01
12 d.1	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		(1,05 + 20,5) * 34 * 2	m	1 465,40	
				RAZEM	1 465,40

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		1,1 * 2,05	m2	2,26	
				RAZEM	2,26
14 d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1,1 * 2,05 * 3	m3	6,77	
				RAZEM	6,77
15 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		1,1 * 2,05 * 3 * 2	m2	13,53	
				RAZEM	13,53
16 d.1	KNNR 7 0503-08 z.o.3.4.	Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaż	m2		
		2,00 * 2,98 * 2	m2	11,92	
				RAZEM	11,92
17 d.1	kalkulacja własna	Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe dwuskrzydłowe na oddział - szerokość w świetle skrzydła głównego 110cm, całkowita szerokość drzwi z ościeżnicą 200cm			
		2		2,00	
				RAZEM	2,00
18 d.1	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe	m2		
		2,00 * 2,98 * 2	m2	11,92	
				RAZEM	11,92
19 d.1	KNNR 7 0505-05 z.o.3.4.	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych nieotwierane - powierzchnia pow. 10 m2 - demontaż	m2		
		6 * 2,98	m2	17,88	
				RAZEM	17,88
20 d.1	KNNR 7 0505-03	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m2	m2		
		(2,5 + 1,25) * 2,98	m2	11,18	
				RAZEM	11,18
2		Salę chorych			
21 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany [16 * 6,0 * 2 + 13 * 5,0 * 2 + 21 * 3,0 * 2 + 4 * 6,0 * 2] * 2,98 A (Suma częściowa)	m2 m2	1 478,08 ----- 1 478,08	
		sufity 12 * 18,3 + 4 * 37,2 + 13 * 13,2 B (Suma częściowa)	m2 m2	540,00 ----- 540,00	
				RAZEM	2 018,08
22 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		1478,08	m2	1 478,08	
				RAZEM	1 478,08
23 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		540	m2	540,00	
				RAZEM	540,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m2		
		1478,08	m2	1 478,08	
				RAZEM	1 478,08
25 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m2		
		540	m2	540,00	
				RAZEM	540,00
26 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$[16 * 6,0 * 2 + 13 * 5,0 * 2 + 21 * 3,0 * 2 + 4 * 6,0 * 2] * 2,98$	m2	1 478,08	
				RAZEM	1 478,08
27 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$12 * 18,3 + 4 * 37,2 + 13 * 13,2$	m2	540,00	
				RAZEM	540,00
28 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien	m2		
		okna $2,60 * 2,0 * 20 + 20 * 1,1 * 2,0$	m2	148,00	
				RAZEM	148,00
3		Dodatkowe nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na pokój ordynatora i pielęgniarki oddziałowej			
29 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany $[6,0 * 4 + 3,0 * 4] * 2,98$ A (Suma częściowa)	m2 m2	107,28 ----- 107,28	
		sufity $18,3 * 2 + 19,5$ B (Suma częściowa)	m2 m2	56,10 ----- 56,10	
				RAZEM	163,38
30 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		107,28	m2	107,28	
				RAZEM	107,28
31 d.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		56,10	m2	56,10	
				RAZEM	56,10
32 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m2		
		107,28	m2	107,28	
				RAZEM	107,28
33 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m2		
		56,10	m2	56,10	
				RAZEM	56,10
34 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$[6,0 * 4 + 3,0 * 4] * 2,98$	m2	107,28	
				RAZEM	107,28
35 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$18,3 * 2 + 19,5$	m2	56,10	
				RAZEM	56,10
36 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		okna 2,60 * 2,0 * 2 + 1,1 * 2,0 * 3	m2	17,00	
				RAZEM	17,00
37 d.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		18,3	m2	18,30	
				RAZEM	18,30
38 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		18,3	m2	18,30	
				RAZEM	18,30
39 d.3	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek gresowych na zaprawie klejowej, płytki np. Nowa Gala lub równoważne, w normie zużycia przewidziano wykonanie cokolika	m2		
		18,3	m2	18,30	
				RAZEM	18,30
4		Montaż wykładziny			
40 d.4	kalkulacja własna	Demontaż starej wykładziny			
		158,78		158,78	
		18,3 * 2		36,60	
				RAZEM	195,38
41 d.4	KNR 4-01 0804-03 analogia	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - naprawa warstwy podposadzkowej - wylewka cementowa	miej sc.		
		50,00	miej sc.	50,00	
				RAZEM	50,00
42 d.4	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko - naprawa warstwy podposadzkowej - wylewka cementowa	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
43 d.4	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		158,78	m2	158,78	
		36,6	m2	36,60	
				RAZEM	195,38
44 d.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		158,78	m2	158,78	
		36,6	m2	36,60	
				RAZEM	195,38
45 d.4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		158,78	m2	158,78	
		36,6	m2	36,60	
				RAZEM	195,38
46 d.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome, gruntowanie pod posadzki PCV	m2		
		158,78	m2	158,78	
		36,6	m2	36,60	
				RAZEM	195,38
47 d.4	ZKNR C-2 0606-04 9914	Klejenie wykładzin rulonowych PCV na przygotowanym podłożu. Wykładzina wywinięta na cokół na ścianach do wys. 10cm. Naroża klejone. W progu drzwi na łączeniu z inną posadzką zamontowana aluminiowa lub mosiężna listwa progowa, w normie zużycia przewidziano wykonanie wywinięcia cokolika wysokości 10 cm	m2		
		158,8	m2	158,80	
		36,6	m2	36,60	
				RAZEM	195,40

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.4	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		158,8	m2	158,80	
		36,6	m2	36,60	
				RAZEM	195,40
5		Kuchenska oddziałowa			
49 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		4,35 * 2,75 + 1,88 * 2,35	m2	16,38	
				RAZEM	16,38
50 d.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		16,38	m2	16,38	
				RAZEM	16,38
51 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
		16,38	m2	16,38	
				RAZEM	16,38
52 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		16,38	m2	16,38	
				RAZEM	16,38
53 d.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz cokolikami	m2		
		4,35 * 2,75 + 1,88 * 2,35	m2	16,38	
				RAZEM	16,38
54 d.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - okładziny ceramiczne na ścianach pozostających	m2		
		[4,35 + 2,75 + 1,88] * 2 * 2,96	m2	53,16	
				RAZEM	53,16
55 d.5	KNR 4-01 0804-03 analogia	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - naprawa warstwy podposadzkowej - wylewka cementowa	miej sc.		
		5	miej sc.	5,00	
				RAZEM	5,00
56 d.5	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko - naprawa warstwy podposadzkowej - wylewka cementowa	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
57 d.5	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		16,38	m2	16,38	
				RAZEM	16,38
58 d.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		16,38	m2	16,38	
				RAZEM	16,38
59 d.5	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek gresowych na zaprawie klejowej, płytki np. Nowa Gala lub równoważne, w normie zużycia przewidziano wykonanie cokolika	m2		
		16,38	m2	16,38	
				RAZEM	16,38
60 d.5	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		53,16	m2	53,16	
				RAZEM	53,16
61 d.5	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek gresowych na zaprawie klejowej, płytki np. Nowa Gala lub równoważne	m2		
		53,16	m2	53,16	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	53,16
62 d.5	kalkulacja własna	Prace sanitarne w kuchni - montaż zlewu wraz z poprowadzeniem instalacji			
		1		1,00	
				RAZEM	1,00
6		Łazienki i brudownik			
63 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		12,1 + 11,4 + 6,0 + 12,0	m2	41,50	
				RAZEM	41,50
64 d.6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		41,5	m2	41,50	
				RAZEM	41,50
65 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m2		
		41,5	m2	41,50	
				RAZEM	41,50
66 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		41,5	m2	41,50	
				RAZEM	41,50
67 d.6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz cokolikami	m2		
		12,1 + 11,4 + 6,0 + 12,0	m2	41,50	
				RAZEM	41,50
68 d.6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - okładziny ceramiczne na ścianach pozostających	m2		
		$(5 * 8 + 3 * 11 + 1,5 * 6) * 2$	m2	164,00	
				RAZEM	164,00
69 d.6	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,2 * 2,98	m2	3,58	
				RAZEM	3,58
70 d.6	KNR 4-01 0804-03 analogia	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - naprawa warstwy podposadzkowej - wylewka cementowa	miej sc.		
		10	miej sc.	10,00	
				RAZEM	10,00
71 d.6	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko - naprawa warstwy podposadzkowej - wylewka cementowa	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
72 d.6	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		41,50	m2	41,50	
				RAZEM	41,50
73 d.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		41,50	m2	41,50	
				RAZEM	41,50
74 d.6	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek gresowych na zaprawie klejowej, płytki np. Nowa Gala lub równoważne, w normie zużycia przewidziano wykonanie cokolika	m2		
		41,50	m2	41,50	
				RAZEM	41,50

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75 d.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		164,00	m2	164,00	
				RAZEM	164,00
76 d.6	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		$(5 * 8 + 3 * 11 + 1,5 * 6) * 2,98$	m2	244,36	
				RAZEM	244,36
77 d.6	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek gresowych na zaprawie klejowej, płytki np. Nowa Gala lub równoważne	m2		
		244,36	m2	244,36	
				RAZEM	244,36
78 d.6	kalkulacja własna	Demontaż umywalki			
		6		6,00	
				RAZEM	6,00
79 d.6	kalkulacja własna	Demontaż baterii umywalkowej			
		6		6,00	
				RAZEM	6,00
80 d.6	kalkulacja własna	Demontaż wanny			
		2		2,00	
				RAZEM	2,00
81 d.6	kalkulacja własna	Demontaż baterii wannowej			
		2		2,00	
				RAZEM	2,00
82 d.6	kalkulacja własna	Demontaż miski ustępowej			
		4		4,00	
				RAZEM	4,00
83 d.6	kalkulacja własna	Demontaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem			
		2		2,00	
				RAZEM	2,00
84 d.6	kalkulacja własna	Demontaż baterii prysznicowej			
		2		2,00	
				RAZEM	2,00
85 d.6	kalkulacja własna	Wykonanie brodzika w posadzce			
		2		2,00	
				RAZEM	2,00
86 d.6	kalkulacja własna	Montaż umywalki			
		3		3,00	
				RAZEM	3,00
87 d.6	kalkulacja własna	Montaż umywalki dla niepełnosprawnych			
		2		2,00	
				RAZEM	2,00
88 d.6	kalkulacja własna	Montaż baterii umywalkowej			
		5		5,00	
				RAZEM	5,00
89 d.6	kalkulacja własna	Montaż miski ustępowej			
		2		2,00	
				RAZEM	2,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90 d.6		Montaż miski ustępowej dla niepełnosprawnych			
		2		2,00	
				RAZEM	2,00
91 d.6	kalkulacja własna	Montaż zlewu gospodarczego			
		1		1,00	
				RAZEM	1,00
92 d.6	kalkulacja własna	Montaż baterii zlewozmywakowej			
		1		1,00	
				RAZEM	1,00
93 d.6	kalkulacja własna	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt		
		12	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
94 d.6	kalkulacja własna	Wymiana pionów wod-kan	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
95 d.6		Wymiana podejść wod-kan pod armaturę sanitarną	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
7		Gazy medyczne			
96 d.7	kalkulacja własna	Montaż skrzynki gazów medycznych wraz z instalacją			
		1		1,00	
				RAZEM	1,00
97 d.7	kalkulacja własna	Montaż gniazd gazów medycznych tlenowych wraz z instalacją			
		32		32,00	
				RAZEM	32,00
98 d.7	kalkulacja własna	Montaż gniazd gazów medycznych próżni wraz z instalacją			
		36		36,00	
				RAZEM	36,00
8		Instalacja przyzywowa			
99 d.8	kalkulacja własna	Montaż instalacji przyzywowej w salach chorych przy łóżkach	kpl		
		44	kpl	44,00	
				RAZEM	44,00
100 d.8	kalkulacja własna	Montaż instalacji przyzywowej w łazienkach	kpl		
		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
101 d.8	kalkulacja własna	Montaż instalacji przyzywowej - centralka w dyżurce wraz z połączeniem	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
9		Monitoring sal chorych			
102 d.9	kalkulacja własna	Montaż kamer wraz z instalacją	kpl		
		12	kpl	12,00	
				RAZEM	12,00
103 d.9	kalkulacja własna	Rejestrator + monitor (montaż na dyżurce pielęgniarek)			
		1		1,00	
				RAZEM	1,00

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 Korytarz	2
2 Sale chorych	3
3 Dodatkowe nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na pokój ordynatora i pielęgniarki oddziałowej	4
4 Montaż wykładziny	5
5 Kuchenka oddziałowa	6
6 Łazienki i brudownik	7
7 Gazy medyczne	9
8 Instalacja przyzywowa	9
9 Monitoring sal chorych	9
Spis treści	10