



# Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Gdynska 1/3

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315; KRS 0000037824

Centrala tel.22 76.33.100, Sekretariat 22 76.33.259, fax 22 76.33.343

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 05 8923 0150 7177 2015 0001

Wołomin, 3.09.2020 r

Dotyczy: „Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”.

znak sprawy: ZANI/14/2020.

Odpowiedzi nr 4

339	Prosimy o potwierdzenie, że nieruchomości gruntowa przeznaczona na teren budowy znajdująca się na działce nr 118 z obręb nr 12 zostanie przekazana Wykonawcy nieodpłatnie na czas prowadzenia robót budowlanych.	Teren budowy znajdująca się na działce nr 118 z obręb nr 12 zostanie przekazana Wykonawcy nieodpłatnie na czas prowadzenia robót budowlanych.
340	Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie przekazany cały teren oznaczony na PZT jako granica opracowania oraz czy zgodnie z przebiegiem zakresu opracowania PZT Wykonawca może wygrodzić plac budowy?	Przebieg ogrodzenia budowlanego powinien być ustalony w ramach projektu organizacji placu budowy i jest to obowiązkiem Wykonawcy, w uzgodnieniu z Inwestorem
339	Prosimy o informację, po czyjej stronie jest wycinka drzew i krzewów znajdujących się na działce oraz kolidujących z projektowanymi budynkami. Dodatkowo prosimy o wskazanie, kto poniesie ewentualne koszty administracyjne i nasadzeń rekompensacyjnych. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew. Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie dokumentów.	Na terenie inwestycji nie występują drzewa konieczne do wycinki których lokalizacja kolidowała by z realizacją przedmiotowej inwestycji.
340	Prosimy o informację, czy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa znajdujące się w bliskim sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie zestawienia ilościowego drzew, krzewów i roślin, które należy zabezpieczyć lub przekazać tabelę inwentaryzacyjną.	W bliskim sąsiedztwie terenu budowy nie ma zlokalizowanych drzew koniecznych do zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

<p>341</p> <p>Prosimy o wyjaśnienie zakresu robót zewnętrznych związanych z zagospodarowaniem terenu. Czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie zieleni, chodników, dróg, miejsc parkingowych wzdłuż ul. Gdynskiej oraz na terenie działki nr 118 obręb 12 (wokół bud. A i bud. B)? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego branży drogowej i zagospodarowania terenu?</p>	<p>W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie zieleni, chodników, dróg, miejsc parkingowych wzdłuż ul. Gdynskiej oraz na terenie działki nr 118 obręb 12. Przedmiotowa dokumentacja została uzupełniona przez Zamawiającego .</p>
<p>342</p> <p>Prosimy o informację czy na potrzeby budowy Zamawiający udostępni wjazd na teren budowy od strony ulicy Parkowej.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza udostępnienie wjazdu na teren budowy od strony ulicy Parkowej.</p>
<p>343</p> <p>Prosimy o informację czy Zamawiający może udostępnić bezpłatnie część parkingu znajdującego się na działce o nr ew. 46 pod ewentualne przyszłe zaplecze biura budowy?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza udostępnienie części parkingu znajdującego się na działce o nr ew. 46 pod ewentualne przyszłe zaplecze biura budowy szczegóły zostaną ustalone na etapie realizacji inwestycji.</p>
<p>344</p> <p>Prosimy o informację czy drzewa na planie zagospodarowania są to drzewa projektowane czy też istniejące, które są konieczne do zabezpieczenia na czas budowy?</p>	<p>W bliskim sąsiedztwie terenu budowy nie ma zlokalizowanych drzew koniecznych do zabezpieczenia przed uszkodzeniem.</p>
<p>345</p> <p>Prosimy o informację, czy wejście do istniejącego budynku szpitala od strony parkingów zostanie zamknięte od momentu przekazania wybranemu Wykonawcy placu budowy. Ze względu na kolizję wejścia z zaprojektowanym budynkiem A, prosimy o informację czy w ramach zamówienia należy wykonać jego rozbiórkę.</p>	<p>Wejście do istniejącego budynku szpitala od strony parkingów zostanie zamknięte na czas trwania budowy a jego rozbiórka należy do zakresu przedmiotu zamówienia przedmiotowego postępowania.</p>
<p>346</p> <p>W związku z tym, że wejście do punktu pobrań znajduje się w bliskim sąsiedztwie z zaprojektowanym budynkiem A prosimy o informację, czy Zamawiający zezwoli na zamknięcie tego wejścia i umożliwi wejście do budynku innym dodatkowym wejściami?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia wejścia do punktu pobrań.</p>
<p>347</p> <p>Prosimy o informację, jak należy wykończyć powierzchnię zewnętrznych murków oporowych.</p>	<p>Powierzchnię zewnętrznych murków oporowych należy wykonać w technologii wykładzin kamiennych.</p>
<p>348</p> <p>Prosimy o informację, czy rozbiórka istniejącego ogrodzenia jest w zakresie Wykonawcy?</p>	<p>Rozbiórka istniejącego ogrodzenia jest w zakresie Wykonawcy</p>
<p>349</p> <p>Prosimy o informację, czy na tym etapie inwestycji należy wykonać rampę wjazdową przy budynku A. Jeżeli tak, prosimy o informację, jak należy wykonać warstwę jezdni rampy wjazdowej oraz jak należy wykonać izolację pionową wraz z wykończeniem (okładzina kamienna, kolor jasny szary) rampy wjazdowej przy budynku A.</p>	<p>Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie rampy wjazdowej przy budynku A zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.</p>

<p>350</p> <p>Prosimy o informację, czy na tym etapie inwestycji należy wykonać rampę wjazdową przy budynku A. Jeżeli tak, prosimy o informację, jak należy wykonać warstwę jezdni rampy wjazdowej oraz jak należy wykonać izolację pionową wraz z wykończeniem (okładzina kamienna, kolor jasny szary) rampy wjazdowej przy budynku A.</p>	<p>Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie rampy wjazdowej przy budynku A zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.</p>
<p>351</p> <p>Prosimy o informację w jakim zakresie i czy w ogóle należy wykonać zagospodarowanie terenu wokół inwestycji.</p> <p>Zgodnie z rysunkiem Projektu Zagospodarowania Terenu w ramach zamówienia należy wykonać chodnik, miejsca parkingowe i zjazd z drogi wzdłuż ul. Gdyńskiej, będące poza granicami działki Zamawiającego. W związku z tym prosimy o informację:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kto jest zarządcą działki pomiędzy ogrodzeniem Zamawiającego a ulicą Gdyńską;</li> <li>- czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane lub dysponuje uzgodnieniami zezwalającymi na zajęcie działki w celu wykonania zaprojektowanych robót budowlanych;</li> <li>- czy Wykonawca robót budowlanych będzie mógł dysponować tym terenem od momentu rozpoczęcia robót budowlanych związanych z budową budynku A, B i łącznika.</li> </ul>	<p>W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie zieleni, chodników, dróg, miejsc parkingowych wzdłuż ul. Gdyńskiej oraz na terenie działki nr 118 obręb 12.</p> <p>Zarządcą tego terenu jest MZD w Wołominie, Zamawiający posiada zgodę na wykonanie przedmiotowego parkingu i udostępni teren pod budowę Wykonawcy.</p>
<p>352</p>	<p>Wykonanie nowego ogrodzenia terenu jest objęte zakresem przetargu, jego dokładny przebieg jest zaznaczony w projekcie zagospodarowania terenu.</p>
<p>353</p> <p>Prosimy o informację, czy wykonanie nowego ogrodzenia terenu jest objęte zakresem przetargu. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie, gdzie dokładnie ono przebiega.</p>	<p>W zakresie przetargu jest wykonanie drogi ppoż. Zgodnie z zakresem projektu zagospodarowania terenu.</p>
<p>354</p> <p>Prosimy o informację, czy w zakresie przetargu jest wykonanie drogi ppoż., w miejscach gdzie występuje istniejąca jezdnia. Jeżeli tak, prosimy o informację, czy rozbiórka istniejących jezdni również jest w zakresie przetargu.</p> <p>355</p> <p>Prosimy o informację, czy w projekcie konstrukcji uwzględniono możliwość przenoszenia się obciążeń z nowoprojektowanego budynku na istniejący i czy zaproponowane rozwiązanie jest bezpieczne dla istniejącego budynku, czy nie wymaga on wzmocnienia lub czy nie jest konieczne posadowienie pośrednie dla budynku nowoprojektowanego?</p>	<p>Możliwość przenoszenia się obciążeń z nowoprojektowanego budynku na istniejący jest uwzględnione w projekcie konstrukcji, wszystkie nowe budynki są oddylatowane od budynku istniejącego. Poziomy fundamentów budynku A nie schodzą poniżej fundamentów w budynku istniejącym</p>

		Zgodnie z dokumentacją projektową nie zachodzi taka konieczność.
356	Prosimy o określenie konieczności zastosowania podbicia fundamentów budynku, z którym ma się łączyć część nowoprojektowana. Jeśli występuje taka konieczność prosimy o udostępnienie projektu wzmocnienia fundamentów.	Przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.
357	Prosimy o określenie konieczności zastosowania wzmocnienia gruntu na części nowoprojektowanej. Jeśli występuje taka konieczność prosimy o udostępnienie projektu wzmocnienia podłoża.	Przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.
358	Prosimy o udostępnienie zakresu wygradzenia wykopu ścianą szczelną z gródzic stalowych.	Przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.
359	Prosimy o udostępnienie rysunków detali zastosowania izolacji termicznej, przeciwwodnej, uszczelnień systemowych ścian, stóp, ław fundamentowych oraz płyty żelbetowej na ławach i stopach dla budynku - A, B oraz łącznika między tymi dwoma budynkami.	Przedmiotowy zakres jest opisany w projektach architektonicznym i konstrukcyjnym, zwracamy uwagę na konieczność wykonania stanu zero w budynku A w technologii „białej wanny”
360	Prosimy o podanie rzędnych płyty żelbetowej na ławach i stopach fundamentowych w budynku B.	Przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.
361	Prosimy o wskazanie zakresu prac rozbiórkowych i wykończeniowych dla budynku istniejącego.	Przedmiotowy zakres jest opisany w opisie do projektu architektonicznego.
362	Prosimy o sprecyzowanie, czy przedmiotem zamówienia jest także wykonanie budynku Agregatorowni? Jeśli tak to czy wykonanie budynku Agregatorowni obejmuje całą konstrukcję oraz roboty wykończeniowe?	Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie budynku Agregatorowni całym zakresem (konstrukcja oraz roboty wykończeniowe)
363	Prosimy o udostępnienie rysunków zbrojeniowych dachu w budynku „B,, (zbrojenia dolnego, górnego, dozbrojenia).	Przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.
364	Prosimy o udostępnienie rysunków klatek schodowych wewnętrznych budynków „A,, oraz „B,, (zbrojeniowych oraz ciesielskich-szalunkowych), jeśli ich wykonanie wchodzi w zakres zamówienia.	Przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.
365	Prosimy o udostępnienie rysunków schodów zewnętrznych budynków „A,, oraz „B,, (zbrojeniowych oraz ciesielskich-szalunkowych).	W projekcie architektury wszystkie schody mają podane wymiary, a w projekcie konstrukcji są podane zbrojenia, rysunków warsztatowych takich jak rysunki ciesielsko – szalunkowych nie obejmuje dokumentacja projektowa.

366	<p>Prosimy o udostępnienie rysunków zbrojarskich płyty stropowej, przykrycia łącznika pomiędzy budynkiem „A, oraz „B„.</p>	Przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.
367	<p>Prosimy o informacje, na jakiej głębokości znajdują się fundamenty istniejącego budynku. Czy zaprojektowany budynek A posadowiony jest na tej samej rzędnej co budynek istniejący? Prosimy o udostępnienie dokumentacji archiwalnej istniejącego budynku szpitala.</p>	Zgodnie z przekrojem A-A w projekcie wykonawczym architektury.
368	<p>Prosimy o przekazanie ekspertyzy przedstawiającej aktualny stan istniejącego budynku oraz wpływ prowadzonych prac budowlanych na budynek sąsiedni. Ewentualnie jakie maksymalne osiadania dopuszcza się dla budynku istniejącego? Bez takiego dokumentu Wykonawca nie jest w stanie uwzględnić wszelkich ryzyk / robót dodatkowych w kompleksowych kosztach wyceny.</p>	Z poziomem fundamentów nie schodzimy poniżej poziomu fundamentów w budynku istniejącym, budynek istniejący był wykonany wiele lat temu więc ma ustabilizowany poziom fundamentów.
369	<p>Prosimy o informacje, w jaki sposób projektant konstrukcji przewidział wpływ zaprojektowanego budynku A na budynek sąsiedni. Czy w cenie oferty należy ująć specjalistyczne roboty geotechniczne, chroniące istniejący budynek przed negatywnym wpływem zaprojektowanej rozbudowy?</p>	Z poziomem fundamentów nie schodzimy poniżej poziomu fundamentów w budynku istniejącym, budynek istniejący był wykonany wiele lat temu więc ma ustabilizowany poziom fundamentów.
370	<p>Prosimy o podanie wymaganych klas ekspozycji betonu dla wszystkich żelbetonowych elementów konstrukcyjnych.</p>	Przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.
371	<p>W nawiązaniu do udostępnionej dokumentacji „Opinii Geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego projektowanych budynków na terenie szpitala przy ul. Gdyńskiej w Wołominie” opracowanej przez PROGEO we wrześniu 2016 roku prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy przyjąć odwodnienie i zabezpieczenie wykopu przy założeniu maksymalnego poziomu wód gruntowych wynikających z dokumentacji ( poziom wód w granicach 93,6-94,2 m n.p.m. z wahaniami okresowymi do 0,5-1,0 m ) tj. 95,2 m. n.p.m.</p>	Wypis z opinii geotechnicznej jest w opisie do projektu konstrukcji natomiast w wycenie ofertowej należy założyć, że wykonanie wykopów może się odbywać w okresie zwiększonych opadów i z uwagi na grunt należy przewidzieć konieczność odprowadzenie wody opadowej lub wody gruntowej, której poziom może się podnieść w górę po intensywnych i długich opadach. Z tego właśnie powodu dla budynku A, łącznika i fragmentu podpiwniczenia budynku B została wybrana technologia „białej wanny” dla poziomu zero w trych budynkach.
372	<p>Projekt konstrukcji zawiera rysunki konstrukcji oporowych K.43, K.44, K.45, K.46, K.47. Prosimy o wskazanie na rzutach poszczególnych kondygnacji elementów żelbetonowych opisanych jako : poz.1.17, poz.1.18, poz.1.19, poz.1.20, poz.1.21.</p>	Przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.

373	Prosimy o informację czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wykonanie podkonstrukcji stalowych na dachu bud. A.	Wykonanie podkonstrukcji stalowych na dachu bud. A nie jest przedmiotem trwającego postępowania przetargowego.
374	Prosimy o informację czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wykonanie przejść instalacyjnych, przepustów dla przyszłych instalacji na dachu budynku A.	W zakresie wyceny należy uwzględnić wykonanie przejść instalacyjnych, przepustów dla przyszłych instalacji na dachu budynku A.
375	Prosimy o informację, czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie robót wykończeniowych (posadzki, ściany, drzwi) klatek schodowych. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o informację czy należy wykończyć całą klatkę schodową czy wyłącznie w obszarze piwnicy.	W budynku A zakres zamówienia nie obejmuje wykonania robót wykończeniowych (posadzki, ściany, drzwi) klatek schodowych.
376	Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż wszystkich dźwigów osobowych nr W6, W7, W10 oraz dźwigów towarowych nr W8, W9 jest w zakresie wyceny. Jeżeli tak to prosimy o informację czy również w zakresie postępowania jest odbiór ww dźwigów i uzyskanie UDT. Jeżeli tak to w ramach stanu surowego w bud. A niezbędne będzie rozszerzyć o zakres robót budowlanych wykończeniowych i instalacyjnych, które będą wymagane aby dokonać odbiorów dźwigów.	Przedmiotowy zakres nie jest przedmiotem trwającego postępowania przetargowego.
377	Prosimy o wskazanie zakresu prac robót budowlanych dla klatek schodowych w budynku A.	W bud. A klatki schodowe wykonać w stanie surowym bez wykończenia.
378	Prosimy o potwierdzenie, że jakiegokolwiek roboty wykończeniowe pomieszczeń znajdujących się na kondygnacjach nadziemnych (nad piwnicą) w budynku A są poza zakresem wyceny.	Przedmiotowy zakres nie jest przedmiotem trwającego postępowania przetargowego.
379	Prosimy o informację, czy w zakresie przetargu jest dostawa i montaż rolet wewnętrznych. Jeżeli tak, prosimy o podanie specyfikacji, ilości i wymiarów okien, na których należy je zamontować.	Rolety wymagane do zamontowania w budynku B są dokładnie pokazane na rzutach w PW Architektury. Rolety wymiarami należy dostosować do otworów.
380	Prosimy o informację czy zakresie niniejszego postępowania znajduje się dobudowa szybu windowego dla budynku istniejącego.	Dobudowa szybu windowego dla budynku istniejącego jest przedmiotem trwającego postępowania przetargowego.
381	Prosimy o podanie specyfikacji materiałowej ścianek systemowych o wys. 220 cm znajdujących się na 1 piętrze budynku B?	Są to systemowe ścianki z PCV, podobne jak np. dla toalet.

382	Dotyczy rys. 25C „ZESTAWIENIE OKIEN I ŚCIANEK ALU BUD B”. Prosimy o udostępnienie opisu fasad aluminiowych nr. 2A, 3A oraz przesłanie ich specyfikacji materiałowej.	Dokładne wymiary są w rysunku zestawieniowym ślusarki aluminiowej, dopuszczamy każdy system fasadowy dostępny na polskim rynku budowlanym
383	Dotyczy rys. 25C „ZESTAWIENIE OKIEN I ŚCIANEK ALU BUD B”. Prosimy o udostępnienie opisu ścianek aluminiowych nr. 1, 2, 3, 4 oraz przesłanie ich specyfikacji materiałowej.	Dokładne wymiary są w rysunku zestawieniowym ślusarki aluminiowej, dopuszczamy każdy system fasadowy dostępny na polskim rynku budowlanym
384	Zgodnie z pkt 6.2.3 Opisu Architektury, należy zastosować zamki z wkładką systemową. Prosimy o informację, czy Zamawiający ma na myśli system jednego klucza Master Key, oraz czy znajduje się on w zakresie wyceny? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie drzwi objętych systemem.	Nie, drzwi należy wyposażyć w zamki z wkładką bębnową, z wyjątkiem drzwi wskazanych w projekcie jako drzwi z kontrolą dostępu.
385	Zgodnie z pkt 6.2.3 Opisu Architektury, należy wyposażyć drzwi na drogach ewakuacyjnych w okucia antypaniczne. Prosimy o podanie ilości oraz rodzaju drzwi, które należy wyposażyć w takie okucia.	Z uwagi na ilość osób przebywających na kondygnacji Projektant nie wymaga zastosowania drzwi z zamkami antypanicznymi.
386	Prosimy o wskazanie rodzaju szklenia oraz profili dla ścianek aluminiowych uwzględnionych na rysunkach nr. 25B i 25C.	Dokładne wymiary są w rysunku zestawieniowym ślusarki aluminiowej, dopuszczamy każdy system fasadowy dostępny na polskim rynku budowlanym. Szklenie szkłem hartowanym w zastawach szklanych
387	Prosimy o wskazanie lokalizacji ścianek aluminiowych uwzględnionych na rysunkach nr. 25B i 25C.	Ścianki aluminiowe są dokładnie pokazane na rzutach PW Architektura
388	Zgodnie z Opisem Architektury pkt 6.2.1 należy wykonać ciepły montaż okien, jednak zgodnie z detalem rys. 85 okna montowane są do muru, a nie do warstwy ocieplenia. Prosimy o wskazanie prawidłowego sposobu montażu okien.	Zamawiający dopuszcza montaż okien do muru.
389	Zgodnie z „Opisem Architektury” w samozamykacze, należy wyposażyć wyłącznie drzwi do sanitariatów. Prosimy o doprecyzowanie które drzwi, należy wyposażyć w samozamykacze oraz prosimy o wskazanie rodzaju samozamykaczy?	Wszystkie drzwi, w których wymagamy zastosowania samozamykaczy mają oznaczenie "sz" Zamawiający dopuszcza każdy rodzaj samozamykacza z funkcją zatrzymania drzwi w pozycji otwartej.
390	Prosimy o potwierdzenie, że w budynku A należy wykonać zabezpieczenia ścian (listwy odbojowe, poręcze (listwy odbojowe, poręcze, narożniki) jedynie na poziomie piwnicy.	W budynku A należy wykonać zabezpieczenia ścian (listwy odbojowe, poręcze, narożniki) jedynie na poziomie piwnicy.

391	Prosimy o informację, czy w zakresie Zamówienia jest wykonanie wycieraczek wewnętrznych, jak i zewnętrznych przy budynku A? Jeśli tak, to prosimy o podanie ich specyfikacji materiałowej oraz ilości.	W zakresie Zamówienia nie jest wykonanie wycieraczek wewnętrznych, jak i zewnętrznych przy budynku A.
392	Prosimy o potwierdzenie, że w budynku A należy wykonać system identyfikacji wizualnej jedynie na poziomie piwnicy.	W budynku A nie należy wykonać systemu identyfikacji wizualnej.
393	Prosimy o podanie specyfikacji technicznej dla świetlika znajdującego się nad poczekalnią w budynku A.	Świetlik nad poczekalnią w budynku A jest dokładnie pokazany na rysunkach architektury i konstrukcji i zgodnie z tymi rysunkami należy to wykonać.
394	Prosimy o informację, czy w budynku istniejącym w miejscach połączenia z budynkiem A, należy we wskazanych miejscach zamurować otwory po oknach oraz wstawić okna (O20A) oraz drzwi (D2, D4, D6, D14)?	Przedmiotowy zakres nie jest przedmiotem trwającego postępowania przetargowego.
395	Dotyczy rzutów „7 PIĘTRO 3 DOBUDOWA WINDY”, „8 PIĘTRO 4 DOBUDOWA WINDY”, „9 PIĘTRO 5 DOBUDOWA WINDY”. Prosimy o informację, jakie roboty budowlane należy wykonać w pomieszczeniach znajdujących się na tych rzutach?	Wewnątrz wykonać tylko stan surowy z zabezpieczeniem otworów drzwiowych do wind.
396	Prosimy o podanie specyfikacji żaluzji p.poż EI60 na oknach wewnętrznych, które znajdują się na parterze w budynku B?	Dopuszczamy każdą żaluzję p-poż. w wykonaniu wewnętrznym z automatycznym zamykaniem z systemu SSP
397	Prosimy o potwierdzenie, iż w budynku A, w zakresie niniejszego przetargu nie należy wykonywać elementów wykończeniowych na piętrach powyżej stropu piwnicy tj. posadzek, sufitów, tynków, malowań, okładzin ściennych.	Przedmiotowy zakres nie jest przedmiotem trwającego postępowania przetargowego.
398	W dokumencie „OPIS PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA 18_12_2017” znajduję się opis tylko jednego rodzaju sufitu. Prosimy o podanie specyfikacji sufitów podwieszanych z podziałem na typy pomieszczeń.	To jest sufit podwieszany w wykonaniu higienicznym i taki sufit podwieszany jest do wykonania w całym szpitalu, z wyjątkiem sal operacyjnych w budynku A
399	Prosimy o informację, czy należy wykonać ściany działowe (pustaki ceramiczne, cegła kratówka lub systemowe ścianki z płyt G-K) na parterze oraz na 1 i 2 piętrze w budynku A?	Przedmiotowy zakres nie jest przedmiotem trwającego postępowania przetargowego.
400	Prosimy o informację, czy należy zamontować stolarkę i ślusarkę wewnętrzną na parterze oraz na 1 i 2 piętrze w budynku A?	Przedmiotowy zakres nie jest przedmiotem trwającego postępowania przetargowego.



401	Prosimy o informację z jakiego materiału, należy wykonać drzwi oznaczone jako D23 oraz D24?	Są to drzwi aluminiowe.
402	Prosimy o potwierdzenie, że świetliki na dachu budynku B należy wykonać jako bezklasowe.	Świetliki na dachu budynku B należy wykonać jako bezklasowe.
403	Prosimy o podanie specyfikacji materiałowej dla bram segmentowych „DG1” i „DG2”.	To są bramy segmentowe garażowe w wykonaniu ciepłym, poziom referencyjny - bramy Hormann lub o takich samych parametrach. Bramy z otwarcie automatycznym
404	Prosimy o informację, z jakich materiałów należy wykonać parapety wewnętrzne w budynkach A i B?	Parapety należy wykonać z konglomeratu.
405	Prosimy o informację, które balustrady zewnętrzne należy wykonać przy budynku A?	Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie roboty zewnętrzne.
406	Prosimy o informację, czy w budynku A należy wykonać ślusarkę zewnętrzną? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie które drzwi, okna oraz bramy zewnętrzne w budynku A, należy wykonać?	Tak należy wykonać ślusarkę zewnętrzną a informacja szczegółowa o tym jest podana na rysunkach w PW Architektury
407	Prosimy o udostępnienie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynków A oraz B, ponieważ według naszej oceny jest ona niezbędna, aby wykonać rzetelną wycenę inwestycji.	Szczegółowe warunki ochrony przeciwpożarowej są w opisach do PB i PW architektury.
408	Prosimy o informację, jaki należy przyjąć współczynnik przenikania ciepła dla drzwi oraz okien zewnętrznych w budynkach A oraz B?	Zgodnie ze stroną nr 36 opisu do PW Architektury, dla drzwi zewnętrznych obowiązują taki sam współczynnik.
409	Dotyczy rys. 25B „ZESTAWIENIE OKIEN I ŚCIANEK ALU BUD A”. Prosimy o udostępnienie opisu fasady aluminiowej nr. 1A oraz przesłanie jej specyfikacji materiałowej.	Dokładne wymiary są w rysunku zestawieniowym ślusarki aluminiowej, dopuszczamy każdy system fasadowy dostępny na polskim rynku budowlanym. Szklenie szkłem hartowanym w zastawach szklanych
410	Prosimy o potwierdzenie, że fartuchy zaumywalkowe należy wykonać zgodnie z Opisem Architektury str. 39 z płyt akrylowej, a nie jak wskazano na rysunkach zabezpieczeń ścian rys. arch. nr 45-55 z płytek ceramicznych.	Zamawiający dopuszcza wykonanie z płytek ceramicznych, zgodnie z rysunkami nr 45 – 55 w projekcie architektury.
411	Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie zamówienia znajduje się wykonanie wykończeń pomieszczeń znajdujących się w obszarze piwnic budynku A.	W zakresie zamówienia znajduje się wykonanie wykończeń pomieszczeń znajdujących się w obszarze piwnic budynku A

412	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przetargu znajduje się wykończenie łącznika „HALL WINDOW” pomiędzy budynkiem istniejącym i budynkiem A na wszystkich kondygnacjach.</p>	<p>W zakresie przetargu NIE znajduje się wykończenie łącznika „HALL WINDOW” pomiędzy budynkiem istniejącym i budynkiem A na wszystkich kondygnacjach.</p>
413	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie znajduje się wykończenie łącznika pomiędzy budynkiem A oraz budynkiem B.</p>	<p>W zakresie znajduje się wykończenie łącznika pomiędzy budynkiem A oraz budynkiem B.</p>
414	<p>Prosimy o wskazanie zakresu prac wykończeniowych dla klatek schodowych w budynku A.</p>	<p>W bud. A klatki schodowe wykonać w stanie surowym, bez wykończenia.</p>
415	<p>Chcielibyśmy zauważyć, iż pomiędzy opisem wykończeń w Karcie Pomieszczeń, a Projektem Wykonawczym istnieją znaczne różnice. Prosimy o informację, który dokument jest nadrzędny i o informację czy wykończenia sufitów, podłóg i ścian należy przyjąć zgodnie z Kartami Pomieszczeń czy wg Projektu Wykonawczego?</p>	<p>Karty pomieszczeń należy traktować jako informację dodatkową do PW Architektury, który jest nadrzędny do wykonania.</p>
416	<p>Zgodnie z Opiszem Architektury str 39 sufity systemowe powinny posiadać gr 20mm, natomiast STWiOR Nr 15 pkt 1.3 str 168 wskazuje na grubość 15mm. Prosimy o wskazanie prawidłowego rozwiązania.</p>	<p>Grubość płyt sufitu podwieszonego ma wynosić 20 mm.</p>
417	<p>Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenie wentylatorni w budynku A należy wykończyć tynkiem i malowaniem zgodnie z zamieszczoną dokumentacją bez dodatkowego wygłuszenia tego pomieszczenia.</p>	<p>Pomieszczenie wentylatorni w budynku A należy wykończyć tynkiem i malowaniem zgodnie z zamieszczoną dokumentacją</p>
418	<p>Prosimy o informację jakie wykończenie ścian znajduje się w następujących pomieszczeniach w budynku A : -1/129C; -1/129D; -1/137; -1/141; -1/144, gdyż wg karty pomieszczeń ściany są wykończone okładziną winylową, natomiast na rzutach zabezpieczenia ścian znajduje się wykończenie płytkami w strefie umywalkowej. Prosimy podanie prawidłowego wykończenia ścian.</p>	<p>Karty pomieszczeń należy traktować jako informację dodatkową do PW Architektury, który jest nadrzędny do wykonania.</p>
419	<p>Prosimy o informację w jaki sposób należy wykończyć ściany oraz sufity nad sufitem podwieszanym.</p>	<p>Ściany należy wykończyć tak samo jak ściany poniżej natomiast sufity należy oczyścić z pyłu i pomalować farbami tak jak w projekcie.</p>

<p>Prosimy o określenie rodzaju wykończenia podłóg w projektowanym budynku agregatorowni i stacji trafo. Według opisu projektu wykonawczego są to płytki ceramiczne olejoodporne, według rzutu 27 STACJA TRAF0 RZUT – wykładzina PCV rulon, według przekroju 29 STACJA TRAF0 – PRZEKRÓJ A-A – posadzka epoksydowa. Prosimy o wskazanie, które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny.</p>	<p>W stacji trafo i w innych pomieszczeniach tego budynku należy wykonać płytki gressowe olejo i mrozoodporne.</p>
<p>420</p>	<p>Nie, wykończeniu podlegają wyłącznie pomieszczenia, w których montowane będą instalacje związane z dostawą mediów do pozostałych budynków Szpitala.</p>
<p>421</p>	<p>Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed zakupem i dostawą płytek ceramicznych przedstawił próbki materiałowe do akceptacji przez Użytkownika.</p>
<p>422</p>	<p>Wykonać wykończenie posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych.</p>
<p>423</p>	<p>Tak, systemowe cokoły z takiej samej wykładziny</p>
<p>424</p>	<p>Zgodnie z opisem do PW architektury.</p>
<p>425</p>	<p>Przekrój G-G zostanie skorygowany, zakres wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.</p>
<p>426</p>	<p>W zakresie wyceny NIE wchodzi system asekuracji na dachu budynku A i budynku B.</p>
<p>427</p>	<p>Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie zamówienia znajduje się wykonanie wykończenia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w obszarze piwnic budynku A.</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga kolorystyki oraz rodzaju płytek ceramicznych zgodnie z rozwinięciem ścian łazienek rys 68.</p> <p>Zgodnie z przekrojem architektury A-A jako wykończenie posadzki łącznika należy wykonać posadzkę epoksydową- oznaczenie P7, natomiast zgodnie z kartami pomieszczeń, rzutami w miejscu tym należy wykonać wykończenie z płytek ceramicznych. Prosimy o wskazanie prawidłowego rozwiązania.</p> <p>Prosimy o informację, jak należy wykończyć cokoły w pomieszczeniach z wykładziną dywanową.</p> <p>W dokumencie „OPIS PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA 18_12_2017” znajdują się opis tylko jednego rodzaju wykładzin PCV na posadzce. Prosimy o podanie specyfikacji wykładzin PCV na posadzce z podziałem na typy pomieszczeń.</p> <p>Prosimy o informację, czy przekrój architektoniczny G-G projektu wykonawczego architektury w prawidłowy sposób przedstawia podpiwniczenie pod budynkiem B. Zgodnie z projektem konstrukcji podpiwniczenie pod budynkiem B występuje jedynie w środkowej części, w miejscu połączenia budynku z tunelem komunikacyjnym.</p> <p>Prosimy o informację, czy w zakresie wyceny wchodzi system asekuracji na dachu budynku A i budynku B. Jeżeli tak, prosimy o podanie specyfikacji.</p>

428	Prosimy o informację, gdzie należy wykonać dach z blachodachówki opisany w STWIOR STT nr 21.	Zakres przetargu nie obejmuje wykonania dachów z blachodachówki.
429	Prosimy o informację, jaką grubość mają posiadać kamienne płyty na elewacji.	Kamienne płyty na elewacji o grubości minimum 2,5 cm
430	Prosimy o określenie specyfikacji rozwiązania 5 na elewacji – okładzina kamienna kolor jasny szary.	Dopuszczamy każdą okładzinę kamienną w kolorze jasno szarym
431	Prosimy o określenie specyfikacji rozwiązania 1 na elewacji – płytki ceramiczne kolor jasny kremowy.	Odnosi się do systemowej elewacji wentylowanej z poziomem referencyjnym Creaton Tonallity lub równoważny, rysunki nr 83 i 85. Przed montażem wymagane będzie wykonanie rysunków warsztatowych elewacji wykonanych przez dostawcę systemu elewacyjnego.
432	Prosimy o określenie specyfikacji oraz technologii wykonania rozwiązania 6 na elewacji – płytki ceramiczne żłobkowane kolor jasno kremowy.	Odnosi się do systemowej elewacji wentylowanej z poziomem referencyjnym Creaton Tonallity lub równoważny, rysunki nr 83 i 85. Przed montażem wymagane będzie wykonanie rysunków warsztatowych elewacji wykonanych przez dostawcę systemu elewacyjnego.
433	Prosimy o informację, jak należy wykonać daszek nad wejściem głównym do budynku B (os 10-11/A), ponieważ według rzutu 1 piętra i elewacji (rys. 22) jest to daszek szklany, natomiast według elewacji (rys. 24) oraz wizualizacji (widoków 2, 3, 8) jest to daszek o innej konstrukcji.	Należy wykonać daszki nad wejściami zgodnie z rys. nr 94 w PW Architektury
434	Prosimy o informację, jaką grubość powinna mieć blacha tytanowo-cynkowa na elewacji budynku stacji trafo.	Grubość blachy tytanowo-cynkowa na elewacji budynku stacji trafo min. 0,7 mm.
435	Prosimy o informację, w jakim kolorze należy dostarczyć płytki ceramiczne na elewacji oznaczone nr 1 na widokach elewacji.	Płytki ceramiczne na elewacji oznaczonej nr 1 - kolor jasno kremowy.
436	Prosimy o informację, w jakim kolorze należy dostarczyć płytki ceramiczne na elewacji oznaczone nr 6 na widokach elewacji.	Kolor jasno – kremowy z tym, że są to płytki ryflowane i stąd taki ciemny efekt na elewacji w projekcie.
437	Prosimy o potwierdzenie informacji, że w budynku istniejącym w poziomie piwnicy w zakresie elewacji należy wykończyć tylko zamuroywane otwory okienne.	Należy zabezpieczyć całe ściany na styku budynków
438	Prosimy o potwierdzenie informacji, że w budynku istniejącym w poziomie piwnicy w zakresie elewacji należy wykończyć tylko zamuroywane otwory okienne.	Należy zabezpieczyć całe ściany na styku budynków

<p>Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem SIWZ pkt 4.2 str. 4 w zakresie postępowania nie znajduje się dostawa i montaż wyposażenia ujętego w dokumentacji technologii tj. Opis projektu pkt 18 Zestawienie Wyposażenia Medycznego i Meblowego w pomieszczeniach. W innym wypadku prosimy o doprecyzowanie zakresu wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia.</p>	<p>Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenia i wyposażenie wymagające montażu (trwale przytwierdzone do podłogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równoważności dla dostarczanych urządzeń.</p>
<p>439</p>	<p>Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenia i wyposażenie wymagające montażu (trwale przytwierdzone do podłogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równoważności dla dostarczanych urządzeń.</p>
<p>440</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie stałe (ruchome i wbudowane) w bud. A oprócz kondygnacji -1 nie jest objęte zakresem zamówienia.</p>	<p>Przedmiotowego zakresu pytania NIE obejmuje trwającego postępowanie przetargowe.</p>
<p>441</p> <p>Czy przedmiot zamówienia obejmuje uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla pomieszczeń piwnicy budynku A, w tym Centralnej Sterylizatorni, Stacji dezynfekcji łóżek, kocy i materacy oraz Zakładu Patomorfologii?</p>	
<p>442</p> <p>Prosimy o informację czy dostawa i montaż kolumny intensywnego nadzoru do pom. 0/197 wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak, prosimy o podanie parametrów technicznych urządzeń.</p>	<p>Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenia i wyposażenie wymagające montażu (trwale przytwierdzone do podłogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równoważności dla dostarczanych urządzeń.</p>
<p>443</p> <p>Prosimy o informację, czy w ofercie należy ująć przebudowę sieci elektroenergetycznych, które znajdują się w obszarze lokalizacji nowych budynków? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie kosztorysu i pozycji, w której należy ująć ten zakres.</p>	<p>W ofercie należy ująć przebudowę sieci elektroenergetycznych, które znajdują się w obszarze lokalizacji nowych budynków</p>
<p>444</p> <p>Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja nie odpowiada zakresowi prac wymienionym w SIWZ. Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych opis przedmiotu zamówienia powinien być dokładnie opisany. Prosimy o przekazanie dokumentacji, szczególnie poziom -1 budynku A, z zaznaczonymi elementami które należy wycenić w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.</p>	<p>W budynku A poziom piwnic powinien być wykończony wyłącznie w sposób umożliwiający montaż wszystkich urządzeń związanych z podłączeniem mediów i podaniem zasilenia do innych budynków szpitala bez wyposażenia w meble biurowe i medyczne.</p>
<p>445</p> <p>Prosimy o dokładne opisanie jakie urządzenia, systemy, elementy instalacji elektrycznych i teletechnicznych należy ująć w wycenie jeżeli chodzi o poziom -1 w budynku A. Opis zakresu prac znajdujący się w SIWZ jest bardzo lakoniczny. Dlatego zwracamy się z prośbą o bardzo precyzyjne opisanie zakresu wyceny (które rozdzielnice, UPSy, trasy kablowe, WLZY, osprzęt, oprawy oświetleniowe wchodzą w zakres wyceny, które systemy teletechniczne należy wycenić i w jakim zakresie – SAP, CCTV, IT, KD, SSWIN, itd.).</p>	<p>W budynku A poziom piwnic powinien być wykończony i wyposażony w osprzęt wyłącznie w taki sposób aby umożliwić montaż wszystkich urządzeń związanych z podłączeniem mediów (instalacje elektryczne, sanitarne oraz gazy medyczne) i podaniem ich do innych budynków szpitala.</p>

446	Prosimy o potwierdzenie, iż w Budynku Istniejącym nie będą wykonywane żadne prace elektryczne i teletechniczne a dokumentacja projektowa na ten budynek została udostępniona przez Zamawiającego jedynie w celach informacyjnych.	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmując trwałego postępowanie przetargowe.
447	Prosimy o informację, czy w przypadku konieczności wykonania systemu SAP w piwnicy budynku A, elementy systemu SAP należy podłączyć do centrali SAP w budynku B czy należy dla budynku A uwzględnić centralę SAP.	Przedmiotowy zakres pytania dla budynku "A" NIE obejmując trwałego postępowanie przetargowe.
448	Prosimy o potwierdzenie, iż w wycenie nie należy uwzględnić systemu oddymiania klatek schodowych w budynku A.	Przedmiotowy zakres pytania dla budynku "A" NIE obejmując trwałego postępowanie przetargowe.
449	Prosimy o informację, czy w wycenie należy uwzględnić GPD, PPD.-1.1, PPD.-1.2, PPD.-1.3 znajdujące się w piwnicy budynku A? Jeżeli tak to w jakim zakresie? Jakie wyposażenie szaf należy ująć?	W budynku A poziom piwnic powinien być wykończony i wyposażony w osprzęt <b>wyłącznie</b> w taki sposób aby umożliwić montaż wszystkich urządzeń związanych z podłączeniem mediów (instalacje elektryczne, sanitarne oraz gazy medyczne) i podaniem ich do innych budynków szpitala.
450	Prosimy o informację, czy w wycenie należy ująć system okablowania strukturalnego na poziomie piwnicy w budynku A? Jeżeli tak to w jakim zakresie (które pomieszczenia).	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmując trwałego postępowanie przetargowe.
451	Prosimy o informację, czy w wycenie należy ująć system wideodomofonowy na poziomie piwnicy w budynku A. Jeżeli tak to w jakim zakresie (które pomieszczenia)?	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmując trwałego postępowanie przetargowe.
452	Prosimy o informację, czy w wycenie należy ująć system kontroli dostępu na poziomie piwnicy w budynku A. Jeżeli tak to w jakim zakresie (które pomieszczenia)?	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmując trwałego postępowanie przetargowe.
453	Prosimy o informację, czy w wycenie należy ująć system telewizji CCTV na poziomie piwnicy w budynku A. Jeżeli tak to w jakim zakresie (które pomieszczenia)?	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmując trwałego postępowanie przetargowe.
454	Prosimy o potwierdzenie iż nie należy uwzględnić w wycenie systemu RTV w budynku A.	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmując trwałego postępowanie przetargowe.
455	Prosimy o potwierdzenie iż nie należy uwzględnić w wycenie systemu SSWiN w budynku A.	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmując trwałego postępowanie przetargowe.
456	Prosimy o potwierdzenie iż nie należy uwzględnić w wycenie systemu DECT w budynku A.	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmując trwałego postępowanie przetargowe.

457	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmując trwającego postępowanie przetargowe.	W jakim zakresie (w których pomieszczeniach) należy wycenić instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego, łączniki instalacyjne oraz czujki ruchu w piwnicy budynku A?	Należy wycenić instalację gniazdek wtykowych, puszek podłogowych (osprzęt) w piwnicy budynku A pomieszczeń służących dostawie mediów do innych budynków Szpitala.
458		W jakim zakresie (w których pomieszczeniach) należy wycenić instalację gniazdek wtykowych, puszek podłogowych (osprzęt) w piwnicy budynku A?	Należy wycenić trasy kablowe w piwnicy budynku A pomieszczeń służących dostawie mediów do innych budynków Szpitala.
459		9W jakim zakresie (w których pomieszczeniach) należy wycenić trasy kablowe w piwnicy budynku A?	
460		Prosimy o dokładne wskazanie, które wewnętrzne linie zasilające (WLZy) należy uwzględnić w wycenie.	W budynku A poziom piwnic powinien być wykończony i wyposażony w osprzęt <b>wyłącznie</b> w taki sposób aby umożliwić montaż wszystkich urządzeń związanych z podłączeniem mediów (instalacje elektryczne, sanitarne oraz gazy medyczne) i podaniem ich do innych budynków szpitala.
461		Prosimy o dokładne wskazanie, które rozdzielnice główne i oddziałowe, zlokalizowane w piwnicy budynku A, należy wycenić.	W budynku A poziom piwnic powinien być wykończony i wyposażony w osprzęt <b>wyłącznie</b> w taki sposób aby umożliwić montaż wszystkich urządzeń związanych z podłączeniem mediów (instalacje elektryczne, sanitarne oraz gazy medyczne) i podaniem ich do innych budynków szpitala.
462		Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa urządzeń aktywnych dla systemu okablowania strukturalnego jest poza zakresem oferty.	Dostawa urządzeń aktywnych dla systemu okablowania strukturalnego jest poza zakresem oferty dla budynku A natomiast wchodzi w zakres postępowania dla budynku B.
463		Występują rozbieżności co do mocy agregatu prądowłczego. Prosimy o jednoznaczne wskazanie mocy agregatu.	Moc agregatu prądowłczego należy założyć zgodnie z opisem w projekcie elektrycznym.
464		W projekcie znajduje się informacja o konieczności rozbudowy istniejącej centrali DECT. Prosimy o wskazanie producenta istniejącej centrali DECT lub prosimy o przekazanie informacji, która firma konserwuje na obiekcie system DECT.	Panasonic. System konserwowany jest przez firmę Centrum Teleinformatyki. Sp. zo.o.
465		Prosimy o potwierdzenie, że dobór i wycena baterii kondensatorów nastąpi po uruchomieniu obiektu na podstawie pomiarów.	Zamawiający informuje że, dobór i wycena baterii kondensatorów nastąpi po uruchomieniu obiektu na podstawie pomiarów

466	Prosimy o potwierdzenie iż w wycenie należy wycenić wyłącznik pożarowy dla budynku B oraz wyłącznik pożarowy dla UPSów. Wyłączniki pożarowe dla budynku A oraz istniejącego poza zakresem oferty.	Zamawiający potwierdza iż w wycenie należy wycenić wyłącznik pożarowy dla budynku B oraz wyłącznik pożarowy dla UPSów. Wyłączniki pożarowe dla budynku A oraz istniejącego poza zakresem oferty.
467	Ile dodatkowych zbiorników na ON dla agregatu należy przewidzieć? Jakiej pojemności?	Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla danego typu dostarczanego agregatu.
468	Prosimy o przekazanie projektu tankowania agregatu. Brak w przekazanej dokumentacji.	Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla danego typu dostarczanego agregatu.
469	W związku z przebiegiem zasilania istniejącej stacji transformatorowej na nowoprojektowaną stację transformatorową wystąpią przerwy w dostawie prądu. Czy Zamawiający pozwala na wystąpienie krótkich przerw w dostawie prądu? Jeżeli nie to prosimy o przekazanie sposobu przetęczenia zasilania bez przerw w dostawie energii.	Zamawiający dopuszcza przedmiotowe przerwy sama procedura zostanie dokładnie ustalona z Wykonawcą na etapie realizacji zadania.
470	W opisie technicznym znajduje się informacja o układzie monitorowania prądów różnicowych. Prosimy o przekazanie informacji w których rozdzielnicach będą stosowane te układy. Brak informacji w przekazanych schematach.	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwającego postępowanie przetargowe.
471	Prosimy o przekazanie schematu systemu CCTV oraz określenie lokalizacji głównego stanowiska CCTV.	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwającego postępowanie przetargowe.
472	Prosimy o informację czy system przyzywowy musi być kompatybilny z istniejącym systemem. Prosimy o dokładną informację jaki to system.	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwającego postępowanie przetargowe.
473	Prosimy o udostępnienie schematów systemu monitorowania gazów medycznych w budynku B.	Przedmiotowy zakres jest opisany projekcie instalacji gazów medycznych dla budynku B.
474	W opisie technicznym instalacji elektrycznych i teletechnicznych znajduje się informacja o możliwości podłączenia do nowoprojektowanego systemu SSP istniejących central SSP. Prosimy o informację jakiego producenta system SSP jest obecnie zamontowany na obiekcie Szpitala.	Na obecnym etapie centrala SSP w budynku B ma pracować niezależnie.
475	Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa modułu UTA jest poza zakresem oferentów.	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwającego postępowanie przetargowe.



<p>Prosimy o informację jakie systemy, jakich producentów zostały wykorzystane w innych budynkach. Prośba nasza dotyczy przede wszystkim systemów SSP, oddymiania, DECT, CCTV, Kontroli Dostępu. Taka informacja jest niezbędna do prawidłowej integracji projektowanych systemów z instalacjami istniejącymi w budynku istniejącym.</p>	<p>Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwającego postępowanie przetargowe.</p>
<p>476</p> <p>Prosimy o informację, ile stacji operatorskich CCTV przewiduje się w budynku B i w jakich pomieszczeniach będą zlokalizowane?</p>	<p>Zgodnie z dokumentacją projektową.</p>
<p>477</p> <p>Prosimy o informację, w którym pomieszczeniu należy zamontować stację roboczą systemu KD?</p>	<p>W pomieszczeniu rejestracji na parterze budynku B</p>
<p>478</p> <p>Prosimy o informację, czy system RTV-SAT należy zakończyć gniazdami?</p>	<p>System RTV-SAT należy zakończyć gniazdami</p>
<p>479</p> <p>Prosimy o informację, w którym pomieszczeniu należy zamontować stację roboczą z oprogramowaniem do wizualizacji systemu SSP?</p>	<p>W pomieszczeniu rejestracji na parterze budynku B</p>
<p>480</p> <p>Prosimy o przedstawienie szczegółowych informacji nt. systemów niskoprądowych które należy zintegrować z istniejącymi. Prosimy o wskazanie producentów / typów istniejących systemów (np. systemu DECT).</p>	<p>Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwającego postępowanie przetargowe.</p>
<p>481</p> <p>Prosimy o doprecyzowanie zakresu wykonania instalacji elektrycznej dla budynku A. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać instalację elektryczną jedynie na kondygnacji -1. Prosimy o wskazanie szczegółowego zakresu robót na wspomnianej kondygnacji.</p>	<p>Tak, wyłącznie w poziomie -1 i tylko w tych pomieszczeniach, które są przeznaczone do dostawy mediów w budynkach B i C</p>
<p>482</p> <p>Prosimy o doprecyzowanie w jakim zakresie przedmiot zamówienia obejmuje linie teletechniczną, kanalizację teletechniczną.</p>	<p>Linie teletechniczną, kanalizację teletechniczną należy wykonać zgodnie z PZT.</p>
<p>483</p> <p>Prosimy o udostępnienie przedmiaru instalacji elektrycznych w zakresie przedmiotu zamówienia.</p>	<p>Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, jak również złożona oferta ma charakter ryczałtowy dlatego Zamawiający nie dotacza przedmiarów robót.</p>
<p>484</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie robót prowadzonych w istniejącym budynku jest tylko montaż zestawu anten instalacji RTV-SAT na dachu istniejącego budynku.</p>	<p>Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwającego postępowanie przetargowe.</p>

	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwającego postępowanie przetargowe. W budynku A poziom piwnic powinien być wykonany i wyposażony w osprzęt wyłączenie w taki sposób aby umożliwić montaż wszystkich urządzeń związanych z podłączeniem mediów (instalacje elektryczne, sanitarne oraz gazy medyczne) i podaniem ich do innych budynków szpitala.	
486	Prosimy o informację, czy w wycenie należy ująć system kontroli dostępu na poziomie piwnicy w budynku A. Jeżeli tak to w jakim zakresie (które pomieszczenia)?	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwającego postępowanie przetargowe.
487	Dotyczy instalacji elektrycznych – czy którykolwiek z systemów teletechnicznych należy powiązać / zintegrować z systemami obecnymi w budynku istniejącego szpitala? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie które oraz w jakim zakresie.	Należy wykonać cały zakres robót w budynku B
488	Prosimy o wskazanie zakresu wykonania układu sieciowego zasilającego IT w budynku B.	
489	Czy przedmiot zamówienia obejmuje docelowe wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji obsługującej pomieszczenia na kondygnacji -1 budynku A, w tym montaż central N9W9, N12W12, N13W13, N14W14, N15W15 i NT1WT1 i wentylatorów dachowych W9T2, W9S1, W9S2, W9S3 na dachu budynku A?	W budynku A poziom piwnic powinien być wykonany i wyposażony w osprzęt wyłączenie w taki sposób aby umożliwić montaż wszystkich urządzeń związanych z podłączeniem mediów (instalacje elektryczne, sanitarne oraz gazy medyczne) i podaniem ich do innych budynków szpitala.
490	Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji ciepła technologicznego i chłodniczej wyłączenie niezbędnej do obsługi dostarczanych central wentylacyjnych.	Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji ciepła technologicznego i chłodniczej koniecznej do zasilenia budynku B i oddanie go do użytkowania.
491	Jeżeli zamówienie obejmuje kompleksowe wykonanie układów wentylacyjnych NW9, NW12-NW16, W9t2, W9S1-W9S3 z dostawą i montażem urządzeń na dachu budynku B wraz z instalacjami ciepła technologicznego i ch prosimy o informację w jaki sposób należy zabezpieczyć pożarowo i cieplnie instalacje na poziomie parteru i 1 i 2 piętra kondygnacji nieużytkowanych i nieogrzewanych?	Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonujemy żadnych instalacji na kondygnacjach od parteru w górę w budynku A.
492	Prosimy o potwierdzenie, że na kondygnacjach parteru i 1 piętra budynku A nie należy wykonywać instalacji ogrzewania docelowego ani tymczasowego.	Na kondygnacjach parteru i 1 piętra budynku A nie należy wykonywać instalacji ogrzewania docelowego ani tymczasowego.
493	Prosimy o potwierdzenie, że instalacje sanitarne wody użytkowej, hydrantowej i centralnego ogrzewania w budynku A należy wykonać wyłączenie w poziomie kondygnacji-1, a piony obsługujące wyższe kondygnacje należy zakończyć pod stropem piwnicy.	Instalacje sanitarne wody użytkowej, hydrantowej i centralnego ogrzewania w budynku A należy wykonać wyłączenie w poziomie kondygnacji-1, a piony obsługujące wyższe kondygnacje należy zakończyć pod stropem piwnicy.

494	Prosimy o potwierdzenie, że odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić ponad dach.	Odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić ponad dach.
495	Prosimy o informację czy wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej budynku A wchodzi w zakres zamówienia.	Zamawiający informuje, że wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej budynku A wchodzi w zakres zamówienia.
496	Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przyłącza ciepłego jest poza zakresem postępowania.	Zakres przedmiotu Zamówienia nie obejmuje budowy węzła ciepłego i przyłącza ciepłego.
497	Prosimy o udostępnienie projektu przyłącza sieci ciepłej.	Zakres przedmiotu Zamówienia nie obejmuje budowy węzła ciepłego i przyłącza ciepłego.
498	Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż kompaktowego węzła ciepłego jest poza zakresem postępowania.	Zakres przedmiotu Zamówienia nie obejmuje budowy węzła ciepłego i przyłącza ciepłego.
499	Udostępniony projekt przyłączy wod-kan nie zawiera rysunku ZWK-1 „Zagospodarowanie terenu”. Prosimy o uzupełnienie.	Zamawiający uzupełnił brakującą dokumentację projektową.
500	Zamawiający udostępnił projekt przyłączy wod-kan datowany czerwiec 2017r. oraz projekt przyłączy wod-kan wersja uzgodniona datowany luty 2017r. Prosimy o wskazanie która dokumentacja ma być podstawą realizacji	Podstawą realizacji jest projekt przyłączy wod-kan datowany czerwiec 2017r.
501	Projekt sieci kanalizacyjnych nie przewiduje montażu separatorów, prosimy o potwierdzenie poprawności rozwiązania.	Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.
502	Prosimy o przedstawienie rozwiązania projektowego kolizji budynku A z istniejącym przyłączem wody zimnej i c.o. do budynku portierni.	Przyłącza należy przełożyć co jest pokazane w projekcie zagospodarowania terenu.
503	Według opisu technicznego centrale NW24 oraz NW25 mają być wyposażone w sekcje nawilżania, natomiast według zestawienia urządzeń brak jest nawilżaczy dla układów NW24 oraz NW25. Prosimy o jednoznaczne określenie czy dla ww. układów należy przewidzieć nawilżanie powietrza wentylacyjnego, jeżeli tak prosimy o podanie parametrów technicznych tych nawilżaczy.	Niniejsze układy wentylacyjne należy wyposażyć w sekcje nawilżania powietrza i dopasować do dostarczanych urządzeń.
504	Prosimy o określenie materiału z jakiego należy wykonać izolację instalacji wodociągowych.	Zagadnienie opisane w projekcie instalacji wod-kan. Projektant dopuszcza każdy rodzaj izolacji do tego przewidzianych i istniejących na rynku budowlanym spełniający przepisy prawa.
505	Prosimy o udostępnienie rzut parteru budynku B instalacji projektu gazów medycznych, udostępniony rysunek GM-23 przedstawia rzut 1 piętra	Zamawiający uzupełnił brakującą dokumentację projektową.

506	<p>Prosimy o informację czy w ramach zamówienia należy dostarczyć docelowy agregat wody lodowej dla budynku A o mocy 450kW, który będzie obsługiwał wyłącznie chłodnice w dostarczonych centralach obsługujących poziom -1 w budynku A, których zapotrzebowanie na moc chłodniczą to ok. 25kW?</p>	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwającego postępowanie przetargowe.
507	<p>Prosimy o uzupełnienie legendy (dobór urządzeń) układu podłączenia agregatu wody lodowej na budynku A, udostępniony rysunek CH-A-5.pdf zawiera opis „układ podłączenia rozdzielacza”, który nie jest zgodny ze schematem.</p>	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwającego postępowanie przetargowe.
508	<p>Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie systemów klimatyzacji freonowej split i VRF dla kondygnacji nadziemnych nie wchodzi w zakres zamówienia.</p>	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwającego postępowanie przetargowe jeżeli dotyczy budynku A, w budynku B należy wykonać cały zakres dokumentacji projektowej.
509	<p>Prosimy o informację w czy w zakresie zamówienia jest wykonanie rozprężalni podtlenu azotu oraz rozprężalni dwutlenku węgla oraz sieci zewnętrznej N2O i CO2, które docelowo będą obsługiwać kondygnacje nadziemne budynku A?</p>	W zakresie zamówienia jest wykonanie rozprężalni podtlenu azotu oraz rozprężalni dwutlenku węgla oraz sieci zewnętrznej N2O i CO2 gdyż zasili ona budynek istniejący.
510	<p>Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie stacji sprężarek powietrza technologicznego w istniejącym budynku, która obsługiwać będzie m.in. centralną sterylizatornię w budynku A?</p>	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwające postępowanie przetargowe.
511	<p>Czy przebudowa istniejącej rezerwowej rozprężalni tlenu wchodzi w zakres zamówienia?</p>	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwające postępowanie przetargowe.
512	<p>Prosimy o informację jakie prace należy wykonać w istniejącej sprężarkowni, która ma być wykorzystywana jako źródło sprężonego powietrza technologicznego.</p>	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwające postępowanie przetargowe.
513	<p>Czy przeniesienie istniejącej stacji pomp próżni w istniejącym budynku szpitalnym wchodzi w zakres zamówienia?</p>	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwające postępowanie przetargowe.
514	<p>Czy w poziomie piwnicy budynku A należy wykonywać instalacje gazów medycznych, które będą obsługiwały nadziemne kondygnacje w budynku A oraz budynek istniejący?</p>	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwające postępowanie przetargowe.
515	<p>Prosimy o potwierdzenie, że wytyczne obsługi według punktu 9.0 opisu do projektu instalacji gazów medycznych podczas trwania gwarancji będą wchodziły w zakres obowiązków Zamawiającego.</p>	Zakres oferty nie obejmuje kosztów materiałów eksploatacyjnych ale powinien uwzględnić koszty robocizny serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji.

516	Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż węzła kompaktowego będzie w zakresie ZEC Wotomin i nie należy go ujmować w ofercie.	Zakres przedmiotu Zamówienia nie obejmuje budowy węzła ciepłego i przyłącza ciepłego.
517	Prosimy o informację czy w ramach zamówienia należy wykonać doprowadzenie instalacji c.t. do budynku I..	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwające postępowanie przetargowe.
518	234. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści wykonanie na instalacjach prowadzonych na dachu budynku płaszcza z blachy ocynkowanej.	Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
519	1. W punkcie 4.2 „Część I SIWZ” zapisano: „Przedmiot zamówienia nie obejmuje rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Szpitala, instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz wyposażenia części nadziemnej budynku A”. W związku z tym, proszę o informację czy zakres zamówienia odnośnie branży gazów medycznych przedstawiają wszystkie rysunki oprócz rysunków: 03, 04, 05, 06, 08, 10 i 11? Czy wszystkie źródła gazów medycznych ujęte w projekcie należy wycenić? 2. Rysunki 23 oraz 24 są identyczne i oba przedstawiają rzut 1. piętra budynku B. Proszę o udostępnienie poprawnego rysunku 23 przedstawiającego rzut parteru budynku B.	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwające postępowanie przetargowe.
520	3. Na rysunku 17 widoczny jest rurociąg próżni łączący dwa agregaty próżniowe (istniejący-przenoszony z projektowanym). Na rzutach 03 oraz 09 brakuje tego rurociągu. Czy należy go wykonać? Jeśli tak, to czy ten rurociąg należy wykonać tylko w budynku A i zakończyć go na granicy budynku A i budynku istniejącego (który jest poza zakresem inwestycji)?	Zamawiający uzupełnił brakującą dokumentację projektową.
521	4. Czy Zamawiający wymaga zakupu i montażu przez Wykonawcę dodatkowego sterownika Master na jednym z agregatów próżni? Sterownik ten reguluje pracę dwóch agregatów próżni, gdy połączone są w jeden układ.	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwające postępowanie przetargowe.
522	Prosimy o udostępnienie projektu budowlanego w formacie dwg.	Zamawiający nie udostępnił rysunków w formacie dwg.
523	Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić wyposażenie wyszczególnione w zestawieniu, w opisie projektu wykonawczego technologii i wyposażenia budynków	Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenia i wyposażenie wymagające montażu (trwale przytwierdzone do podłogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równoważności dla dostarczanych urządzeń.
524		

525	<p>Prosimy o podanie danych do wyceny regału magazynowego Cb1.4(wymoaary, materiał, rodzaj)</p>	<p>Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenia i wyposażenie wymagające montażu (trwale przytwierdzone do podłogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równoważności dla dostarczanych urządzeń.</p>
526	<p>Prosimy o podanie z jakiego materiału należy przyjąć elementy wyposażenia sanitarnego typu: pojemnik na papier, mydło (tworzywo, stal)</p>	<p>Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równoważności dla dostarczanych urządzeń.</p>
527	<p>Czy stolarka okienna ma być wykonana z profiliów aluminiowych czy w systemie PCV? – w dokumentacja jest rozbieżność.</p>	<p>Z uwagi na systemową elewację wentylowaną należy wycenić wszystkie okna jako aluminiowe</p>
528	<p>Czy daszek nad wejściem do budynków ma być zgodny z wizualizacją (widok 4) czy z detalem nr 92? – w dokumentacja jest rozbieżność.</p>	<p>daszek nad wejściem do budynków ma być zgodny z detalem nr 92.</p>
529	<p>Czy Inwestor może przekazać dokumentację w formacie dwg, zarówno projekt budowlany jak i wykonawczy?</p>	<p>Zamawiający nie udostępnia rysunków w formacie dwg.</p>
530	<p>Czy oferta ma obejmować również podłączenie nowobudowanych instalacji (sanitarnych oraz elektrycznych) w budynku A i B do budynku istniejącego?.</p>	<p>Oferta ma obejmować instalacje w zakresie dostawy mediów do budynku B oraz budynku istniejącego.</p>
531	<p>Prosimy o zmianę zapisu SIWZ znajdującego się w rozdziale 9 pkt 9.2.3 o następującym brzmieniu:  9.2.3 Zdolność techniczna lub zawodowa Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:  1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia obejmujące swoim zakresem budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę budynku/budynków o wartości danego zamówienia nie mniejszej niż 40.000.000 zł brutto. Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadcstwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadcstwa Przejęcia). W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs</p>	<p>Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.</p>

<p>przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w danym dniu brak średniego kursu NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z dnia następnego.</p> <p>Na zapis o następującym brzmieniu:</p> <p>9.2.3 Zdolność techniczna lub zawodowa Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:</p> <p>1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia obejmujące swoim zakresem budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę budynku/budynków o łącznej wartości trzech zamówień nie mniejszej niż 120.000.000 zł brutto. Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadcstwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadcstwa Przejęcia). W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w danym dniu brak średniego kursu NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z dnia następnego.</p>	
<p>532</p>	<p>Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.</p>
<p>533</p>	<p>Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.</p>
<p>534</p>	<p>Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.</p>

	<p>Wykonawca wnosi o modyfikację w „część II SIWZ wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego § 17 ust. 8) „ polegającą na obniżeniu limitu kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy, z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie, z 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §17 ust.8 umowy na 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §17 ust.8 umowy.</p>	<p>Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.</p>
535	<p>Ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia, krótki czas, jaki wyznaczyliscie Państwu na złożenie ofert, sprawia, że przygotowanie poprawnej merytorycznie, wyczerpującej, a także zgodnej z Państwa zaleceniami oferty staje się niezwykle trudne. Wydłużenie tego okresu, pozwoli nam na skompletowanie odpowiedniej dokumentacji oraz na przygotowanie treści oferty, tak by nie budziła ona wątpliwości Państwa, jako Zamawiającego. Dlatego też prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 28.08.2020r.</p>	<p>Patrz modyfikacja SIWZ z dnia 01.09.2020r. do przedmiotowego postępowania przetargowego.</p>
536	<p>Prosimy o informację, czy Systemy teletechniczne (CCTV, SSP, oddymianie, KD, SSWiN) mają być tych samych firm co na istniejącym budynku, czy mogą być autonomiczne, innego producenta ?</p>	<p>Systemy teletechniczne mogą zostać dostarczone od różnych producentów ale muszą być zintegrowane z istniejącymi systemami teletechnicznymi Szpitala.</p>
537	<p>Prosimy o udostępnienie schematów rozdzielni TP1, TP2 znajdujących się w Stacji transformatorowej w pomieszczeniu 0/269;</p>	<p>Wszystkie schematy rozdzielni opisane są w dokumentacji projektowej w projekcie instalacji elektrycznych.</p>
538	<p>Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt dróg wewnętrznych, który obejmuje zakres zamówienia.</p>	<p>Projekty dróg wewnętrznych opisane są w projekcie zagospodarowania terenu.</p>
539	<p>Czy malowanie ścian należy uwzględnić do sufitu podwieszanego czy stropu konstrukcyjnego.</p>	<p>Malowanie ścian należy uwzględnić do stropu konstrukcyjnego.</p>
540	<p>Prosimy o podanie wymiarów deski elewacyjnej - modrzew syberyjski?</p>	<p>Zgodnie z rysunkiem 84 projektu wykonawczego architektury.</p>
541	<p>Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert na 1 września 2020.</p> <p>Ze względu na brak odpowiedzi do chwili obecnej na zadane pytania, a także okres urlopowy, trudne jest uzyskanie ofert od podwykonawców i dostawców w odpowiednim terminie.</p>	<p>Patrz modyfikacja SIWZ z dnia 01.09.2020 r. do przedmiotowego postępowania przetargowego.</p>
542		



	Ponadto brak rysunków w formacie dwg spowodował wydłużenie czasu potrzebnego do obliczenia ilości robót.	
543	Prosimy o informację czy jest możliwość wykonania odwiertów geologicznych, na terenie przyszłego placu budowy, potwierdzających założenia dokumentacji Zamawiającego.	Zamawiający dopuszcza taką możliwość po wcześniejszym umówieniu wizyty na terenie Szpitala z przedstawicielami Zamawiającego.
544	Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wyceny nie ma dostawy i montażu dźwigów w bud. A. Zgodnie z zakresem przetargu czyli stanem surowym bud. A dostawa tych urządzeń nie jest niezbędna i konieczna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie piwnic. Jednocześnie wskazujemy, iż w przypadku gdyby te dźwigi były w zakresie przetargu konieczne będzie zwiększenie zakresu również robót budowlanych z tytułu dostosowania pomieszczeń sąsiadujących z szymbami windowymi w zakresie niezbędnym do odbioru dźwigów przez służby i UDT.	W budynku A należy wykonać szyby windowy bez dostawy dźwigu osobowego.
545	Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przetargu jest brak dostawy wyposażenia ruchomego w bud. A i bud. B. Wyposażenie nie jest niezbędne i konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i niepotrzebnie zawyża koszty inwestycji	Dostawie i montażowi podlegają wyłącznie urządzenia i wyposażenie wymagające montażu (trwale przytwierdzone do podłogi, ścian lub sufitu) w budynku B. Wymagania stawiane poszczególnym elementom wyposażenia są opisane w projekcie technologii, podobnie jak zasady równoważności dla dostarczanych urządzeń.
546	Po analizie projektu wykonawczego konstrukcji wskazujemy, iż jest brak rysunków i zestawień stali dla istotnych oraz kosztotwórczych elementów konstrukcyjnych np. płyta żelbetowa gr. 25 cm poz. 0.17 (bud. A) oraz płyta żelbetowa gr. 25 cm na gruncie (bud. B) . Koszt wykonania brakujących elementów żelbetowych może wynieść ok. 1 mln. zł . Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.	Projektant potwierdza poprawność zamieszczonej dokumentacji projektowej i nie modyfikuje OPZ.
547	Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rozwiązań konstrukcyjnych na równoważne poprawiające rozwiązania konstrukcyjne pod względem realizacyjnym oraz powodujące bezproblemową eksploatację budynku w trakcie dalszej eksploatacji?	Zamawiający dopuszcza zamianę rozwiązań konstrukcyjnych na równoważne poprawiające rozwiązania konstrukcyjne pod względem realizacyjnym oraz powodujące bezproblemową eksploatację budynku w trakcie dalszej eksploatacji, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Inwestora Zastępczego oraz Zamawiającego.
548	Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rozwiązań architektonicznych i technologicznych na równoważne poprawiające funkcjonalność oraz nie pogarszające warunków eksploatacyjnych budynku?	Zamawiający dopuszcza zamianę rozwiązań architektonicznych i technologicznych na równoważne poprawiające funkcjonalność oraz nie pogarszające warunków eksploatacyjnych budynku, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Inwestora Zastępczego oraz Zamawiającego.

	Czy w zakresie wykonania stanu surowego zamkniętego bud. A jest wykonanie elewacji? Z uwagi, iż kondygnacje nadziemne bud. A są w stanie surowym uważamy, iż zakres ten nie jest niezbędny do zrealizowania wyżej wymienionej inwestycji a spowoduje niepotrzebne zwiększenie kosztów inwestycji.	Zamawiający informuje, że należy wykonać elewacje w całości.
549	Prosimy o informację odnośnie agregatu próżni – tego, który znajduje się w Szpitalu. W którym roku został zainstalowany w Szpitalu? Na jakiej zasadzie Zamawiający przewiduje serwis i gwarancję na istniejący agregat? Z racji tego, że przedmiotem tego Zamówienia jest jedynie przeniesienie istniejącego agregatu, a także połączenie instalacji od projektowanego agregatu i instalacji z przeniesionego agregatu próżni.	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwające postępowanie przetargowe.
550	Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wersji edytowalnej wszystkich załączników do SIWZ, tj. załączniki od nr 1 do nr 6, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie” znak ZAM/14/2020	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
551	Prosimy o potwierdzenie, że instalacje SSP dla budynków: budynek Istniejący i budynek A - są poza zakresem oferty ?	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwające postępowanie przetargowe.
552	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie Tablice medyczne zawierające Monitoring tablic medycznych, Występują w budynku A na kondygnacjach nadziemnych, których nie wyceniamy;	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwające postępowanie przetargowe.
553	Prosimy o informację, czy rozdzielnice CMO.I, TGZS.I, TGP.I, TGR.I; wchodzą w zakres oferty ?	W zakresie trwającego postępowania przetargowego jest dostawa wszystkich rozdzielnic zlokalizowanych w budynku B oraz tych rozdzielnic budynku A które są konieczne do zasilenia budynku B i budynku istniejącego.
554	Prosimy o rozszyfrowanie skrótu rozdzielni CMO.I, CMO.A, CMO.B ?	Są to nazwy własne rozdzielni.
555	Prosimy o informację, czy rozdzielnice CMO.A, CMO.B wchodzą w zakres oferty, jeśli tak to proszę o udostępnienie schematów rozdzielni;	W zakresie trwającego postępowania przetargowego jest dostawa wszystkich rozdzielnic zlokalizowanych w budynku B oraz tych rozdzielnic budynku A które są konieczne do zasilenia budynku B i budynku istniejącego.
556	Prosimy o informację, czy „doposażenie istniejącej tablicy” wchodzi w zakres oferty (tablic: TON-12, TOR-11, TON-13, TOR-12, TON-14, TOR-13) , jeśli tak to proszę o udostępnienie schematów rozdzielni;	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwające postępowanie przetargowe.
557		

558	Prosimy o udostępnienie schematów rozdzielni: TW.A.1, TW.A.2, TNP.A.2	Wszystkie schematy rozdzielni elektrycznych opisane są w dokumentacji projektowej w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych.
559	Prosimy o informację czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie połączenia rurowego (z studzienkami rewizyjnymi) pomiędzy budynkiem A, a budynkiem istniejącym ?	Zamawiający informuje, że zakres zamówienia obejmuje wykonanie połączenia rurowego (z studzienkami rewizyjnymi) pomiędzy budynkiem A, a budynkiem istniejącym
560	Prosimy o udostępnienie Pliku projektowego z pokazanymi pełnymi kablami grzejnymi, ogrzewania podjazdu/zjazdu do garażu w budynku A. W plikach E_A_5.01_sila.Pdf oraz E_A_5.02_sila. nie widać całego zakresu	Powyższa dokumentacja opisana jest w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych.
561	proszę o Informację w jaki sposób ma być realizowane powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej jeśli w budynku A nie wykonujemy instalacji SSP, a według schematów powiadomianie przez system UTA jest z centrali CSP.2 obsługującej budynek A. W centrali CSP.3 zaprojektowanej w budynku B, jest tylko wprowadzenie do połączenia z centralą CSP.2.	Centrala w budynku B ma mieć połączenie z PSP.
562	Prosimy o Informację czy w budynku A należy wykonać oddymianie klatek schodowych ?	Przedmiotowy zakres pytania NIE obejmuje trwające postępowanie przetargowe.

**DYREKTOR**

*Grzegorz Krycki*

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych

*Mariusz Poneta*

